

## Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. ewid. nr 1917 w m. Kamień Podlesie**  
Budowa: **droga od km 0+000 do km 0+495**  
Nazwy i kody CPV: **45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg**  
**45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych**  
Zamawiający: **Gmina Kamień, 36-053 Kamień, pow. rzeszowski**  
Jednostka opracowująca: **Urząd Gminy w Kamieniu, 36-053 Kamień 287, pow. rzeszowski**

Data opracowania:  
**2012-08-27**

Kosztorys opracowany przez:  
**mgr inż. Marek Piróg, Podinspektor ds. ....**  
**inwestycji i dróg**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. ewid. nr 1917 w m. Kamień Podlesie</b>		
1	Element	<b>ROWY I PRZEPUSTY</b>		
1.1	KNR 201/217/4	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25 m <sup>3</sup> , grunt kategorii III (rowy w ilości 1,25 m <sup>3</sup> /mb) $1,25 \cdot 380,00 + 0,80 \cdot 0,90 \cdot 6,00 = 479,320000$ Ogółem: 479,32	m3	479,32
1.2	KNNR 6/605/1	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe $6,00 \cdot 0,15 \cdot 0,60 + 4,00 \cdot 0,15 \cdot 0,40 \cdot 3 = 1,260000$ Ogółem: 1,26	m3	1,26
1.3	KNNR 6/605/6	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40 cm $4,00 \cdot 3 = 12,000000$ Ogółem: 12,00	m	12,00
1.4	KNNR 6/605/8	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 60 cm $6,00 \cdot 1 = 6,000000$ Ogółem: 6,00	m	6,00
2	Element	<b>PODBUDOWA</b>		
2.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm $295,00 \cdot 3,50 = 1\,032,500000$ Ogółem: 1 032,50	m2	1 032,50
2.2	KNR 231/104/5	Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 032,50
2.3	KNR 231/104/6	Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1 cm zagęszczenia /pogrubienie do 20 cm/	m2	1 032,50
2.4	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń do nawierzchni drogowych 31,5-63,0 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 032,50
2.5	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	1 032,50
2.6	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości /pogrubienie do 10 cm/	m2	1 032,50
2.7	KNR 231/103/5	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie $200,00 \cdot 3,50 = 700,000000$ Ogółem: 700,00	m2	700,00
2.8	KNR 231/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm $200,00 \cdot 3,50 \cdot 0,10 = 70,000000$ Ogółem: 70,00	m3	70,00
3	Element	<b>POBOCZA - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
3.1	KNNR 1/503/6	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, obustronnie - rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu rowu na pobocza wraz z zagęszczeniem walcem statycznym $495,00 \cdot 0,50 \cdot 2 = 495,000000$ Ogółem: 495,00	m2	495,00