

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1.1 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie boiska	0,151		ha
1.2 KNR 201/206/2 Koryta wykonywane koparko-spycharką z transportem urobku samochodami samowładawczymi do 1·km, koparka 0,40·m <sup>3</sup> 1593*0,4 = 637,2 637,2	~637,20		m <sup>3</sup>
1.3 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Wykonanie odwodnienia boiska rurkami drenarskimi z PCV Dn·80·mm na podsypce żwirowej, wykop 0,20x0,15·m w gruncie kat. III-IV z przewozem gruntu taczkami na odległość do 15·m 16*28+58 = 506,0 506,0	~506,00		m
1.4 KNNR 4/1417/2 (2) Studzienki rewizyjna drenarska z osadnikiem systemowe WAVIN, Fi·315·mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PP	1		szt
1.5 KNNR 4/1417/2 (3) Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi·315·mm, zamknięcie wpustem ściekowym ulicznym żeliwnym	1		szt
1.6 KNNR 1/518/2 (1) Ułożenie ścieków, ściek prefabrykowany, na podbudowie, płyty grubości 15·cm, (korytka odwadniające)	58,00		m
1.7 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni boiska, mechanicznie, grunt kategorii I-IV 26,0*58,0 = 1 508,0 1 508,0	~1 508,00		m <sup>2</sup>
1.8 KNR 231/104/7 Warstwy odsączające z piasku filtracyjnego, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm	1 508,00		m <sup>2</sup>
1.9 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, mieszanka kruszywa łamanego 0-63·mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm	1 508,00		m <sup>2</sup>
1.10 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, mieszanka kruszywa łamanego 0-63·mm, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości (pogrubienie warstwy do 20·cm)	1 508,00	5,00	m <sup>2</sup>
1.11 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, mieszanka kruszywa łamanego 0-31,5·mm, miąż kamienny 0-2·mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm	1 508,00		m <sup>2</sup>
1.12 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, mieszanka kruszywa łamanego 0-31,5·mm, miąż kamienny 0-2·mm, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości (pogrubienie warstwy do 10·cm)	1 508,00	2,00	m <sup>2</sup>
1.13 KNR 231/402/4 Ławy betonowe z oporem pod obrzeża 168,56*0,052 = 8,76512 8,76512	~8,77		m <sup>3</sup>
1.14 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26,14*2+58,14*2 = 168,56 168,56	~168,56		m
1.15 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy z zasypaniem piaskiem kwarcowym w ilości 20-25·kg/m <sup>2</sup> w zależności od wys. włókien trawy 26,0*58,0 = 1 508,0 1 508,0	~1 508,00		m <sup>2</sup>
1.16 KNR 223/401/1 Ogrodzenie zewnętrzne boiska z siatki na słupkach z rur stalowych powlekanych fi=60·mm wys. 3·m, siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocynkowanego i powlekanego PCV, oczka 35x35·mm, słupki z daszkami R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	168,56		m
1.17 KNR 223/401/2 Ogrodzenie zewnętrzne boiska z siatki na słupkach z rur stalowych powlekanych fi=60·mm, siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocynkowanego i powlekanego PCV, oczka 35x35·mm, słupki z daszkami, (zwiększenie wys. do 4·m) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	168,56		m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.18 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Brama wjazdowa kompletna z siatki ogrodzeniowej j.w. na ramie z profilu zamkniętego, dwuskrzydłowa o wym. 2,62x3,00 m	1		kpl
1.19 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Furtka wejściowa kompletna z siatki ogrodzeniowej j.w. na ramie z profilu zamkniętego, jednoskrzydłowa o wym. 1,22x2,00 m	1		kpl
<b>2 URZĄDZENIA SPORTOWE</b>			
2.1 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Dostawa i montaż zestawu do koszykówki: konstrukcja jednosłupowa (wysięg 1,6·m) mocowana na stałe, obręcz cynkowana ogniowo z siatką łańcuchową, tablica epoksydowa do koszykówki o wym. 0,90x1,20·m	2		kpl
2.2 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Dostawa i montaż kompletu do siatkówki: słupki aluminiowe owalne mocowane w tulejach osadzonych w podłożu, siatka z antenką	1		kpl
2.3 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Dostawa i montaż bramki do piłki ręcznej wraz z siatką i piłkochwytem o wym. 3,0x2,0·m, bramki aluminiowe, demontowalne, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu	2		kpl
2.4 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Dostawa i montaż bramki do piłki nożnej wraz z siatką o wym. 5,0x2,0·m, bramki aluminiowe, demontowalne, profil owalny, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu	2		kpl