

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ			
1.1 KNNR 1/0111-0100 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	0,300		km
1.2 KNNR 6/0101-0100 Koryta o głęb. 10 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV 300*3,0 = 900,0 900,0	~900,00		m2
1.3 KNNR 6/0107-0200 Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym, warstwa po zagęszczeniu 15·cm 900*0,15 = 135,0 135,0	~135,00		m3
1.4 KNNR 6/0108-0200 Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodami samowładoczymi 5-10 t - warstwa wiążąca w ilości 50·kg/m2 (2·cm)	900,00		m2
1.5 KNNR 6/0309-0201 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa (standard II), grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t, warstwa ścieralna w w ilości 100·kg/m2	900,00		m2
1.6 KNNR 1/0201-0200 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem kruszywa samochodami samowładoczymi, koparka 0,15 m3 - dowóz pospółki lub niesortu na uzupełnienie poboczy 300*0,50*0,15*2 = 45,0 45,0	~45,00		m3
1.7 KNNR 1/0201-0201 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,15 m3, z transportem urobku samochodami samowładoczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt mokry kat. III - pogłębienie rowów na długości 300 mb jednostronnie 300*0,63 = 189,0 189,0	~189,00		m3
1.8 KNNR 1/0503-0600 Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy - rozplantowanie i zagęszczenie walcem statycznym pospółki lub niesortu, obustronne na całym odcinku drogi 300*0,50*2 = 300,0 300,0	~300,00		m2
1.9 KNNR 1/0503-0100 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, w gruncie kat. I-III 300*2,8 = 840,0 840,0	~840,00		m2