

Przedmiar robót

Utworzenie Klubu "Senior+" w budynku remizy OSP Łowisko

Data: 2019-07-11

Budowa: Remiza OSP Łowisko - Klub Seniora

Lokalizacja: dz. nr ewid. 2679 w m. Łowisko

Zamawiający: Gmina Kamień

36-053 Kamień 287

Jednostka opracowująca kosztorys: Urząd Gminy Kamień

36-053 Kamień 287

Kosztorys opracowany przez:

mgr inż. Marek Piróg,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Utworzenie Klubu "Senior+" w budynku remizy OSP Łowisko			
1 Świetlica			
1.1 Posadzka			
1.1.1 NNRNKB 202/1130/2 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	59,840		m2
1.1.2 KNNR 2/1205/9 Posadzka z paneli podłogowych gerflor Creation lub równoważne	59,840		m2
1.1.3 KNNR 2/1205/7 Listwy przypodłogowe	32,660		m
1.2 Ściany			
1.2.1 NNRNKB 202/1134/2 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	82,341		m2
1.2.2 NNRNKB 202/2013/1 (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	82,341		m2
1.2.3 KNR 202/1505/1 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	82,341		m2
1.2.4 Oklejenie ścian Panelami Fluffo IZO	7,680		m2
1.2.5 Obudowa grzejników płytą laminowaną na wys. 1,34 m	16,390		m2
1.2.6 Obudowa słupa płytą laminowaną po bokach, front lustro srebrne plus lacobel czarny dwa paski	1,000		kpl.
1.2.7 Montaż lustra szer. 60 cm plus lacobel czarny dwa paski	2,000		kpl.
1.2.8 Montaż maskownicy karnisza	1,000		kpl.
1.2.9 KNR 217/137/1 Kratka wentylacyjna R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2,000		szt.
1.3 Sufity			
1.3.1 NNRNKB 202/1134/1 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	59,840		m2
1.3.2 NNRNKB 202/2015/1 (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	59,840		m2
1.3.3 KNR 202/1505/1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	59,840		m2
1.4 Instalacja elektryczna			
1.4.1 Wymiana instalacji elektrycznej	1,000		kpl.
1.4.2 KNNR 5/502/3 Żyrandol typu LED 46W 53x7 cm	3,000		kpl.
1.4.3 KNNR 5/503/2 Panel LED 40W 60x60 cm zewnętrzny	8,000		kpl.
1.4.4 KNNR 5/502/1 Kinkiet LED 9W 6x87 cm	2,000		kpl.
1.4.5 KNNR 5/502/3 Wpust Led 32W 63x5,5 cm	3,000		kpl.
1.4.6 LED wg projektu do lustra	1,000		kpl.

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
2 Łazienka			
2.1 Posadzka			
2.1.1 KNNR 3/801/4 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	9,750		m2
2.1.2 KNR 404/1102/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 1 km	0,300		m3
2.1.3 NNRNKB 202/1130/2 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	9,750		m2
2.1.4 NNRNKB 202/1119/11 (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 45x45 cm Tempri grey lub równoważne	9,750		m2
2.1.5 KNR 12/1120/3 Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	6,000		m2
2.2 Ściany			
2.2.1 KNR 202/801/1 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	18,072		m2
2.2.2 NNRNKB 202/1134/2 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	9,750		m2
2.2.3 NNRNKB 202/2013/1 (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	82,341		m2
2.2.4 KNR 202/1505/1 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	9,750		m2
2.2.5 KNR 202/829/10 Licowanie ścian płytkami Seri Tempre grey lub równoważną	37,078		m2
2.2.6 KNR 202/829/10 Licowanie ścian płytkami Seri Tempre graphite lub równoważną	8,801		m2
2.2.7 KNR 202/829/10 Licowanie ścian płytkami dekor tempre grey lub równoważny	2,434		m2
2.2.8 KNR 217/137/1 Kratka wentylacyjna R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2,000		szt.
2.3 Balustrada schodowa			
2.3.1 Montaż balustrady schodowej ze stali nierdzewnej o wys. 1,10 m	3,500		m
2.4 Instalacje sanitarne			
2.4.1 KNR 215/221/1 Umywalka porcelanowa nablatowa Koło seria Twins 60x46 lub równoważna R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1,000		szt.
2.4.2 KNR 215/115/1 Bateria umywalkowa Hansgrohe seria Mertis S lub równoważna R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1,000		szt.
2.4.3 KNR GEBERIT 215/101/1 Stelaż podtynkowy WC	2,000		kpl.
2.4.4 KNR GEBERIT 215/104/1 Miska ustępowa wisząca Koło seria style lub równoważna z deską wolnoopadającą	2,000		kpl.
2.4.5 KNR GEBERIT 215/105/2 Przycisk do spłuczek podtynkowych chromowany	2,000		kpl.
2.5 Instalacja elektryczna			
2.5.1 Wymiana instalacji elektrycznej	1,000		kpl.
2.5.2 KNNR 5/502/1 Kinkiet LED 9W	1,000		kpl.
2.5.3 KNNR 5/502/3 Plafonier LED 32W 40x3,8 cm	3,000		kpl.
2.6 Stolarka drzwiowa			
2.6.1 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	1,600		m2
2.6.2 KNR 202/1017/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone	3,200		m2
2.6.3 KNR 202/1016/1 Ościeżnice drzwiowe MDF	2,000		szt.

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
3 Sala spotkań			
3.1 Izolacja termiczna ścian zewnętrznych			
3.1.1 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.10 cm - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian	37,040		m2
3.1.2 KNR 23/2613/3 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z gazobetonu	185,000		szt.
3.1.3 KNR 23/2613/7 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	4,460		m2
3.1.4 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	37,040		m2
3.1.5 KNR 23/931/2 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	41,500		m2
3.2 Stolarka drzwiowa			
3.2.1 KNR 202/1017/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone	7,270		m2
3.2.2 KNR 202/1016/1 Ościeżnice drzwiowe MDF	4,000		szt.
3.3 Posadzka			
3.3.1 NNRNKB 202/1130/2 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	50,480		m2
3.3.2 KNNR 2/1205/9 Posadzka z paneli podłogowych gerflor Creation lub równoważne	50,480		m2
3.3.3 KNNR 2/1205/7 Listwy przypodłogowe	26,740		m
3.4 Ściany			
3.4.1 KNR 202/801/1 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	45,390		m2
3.4.2 NNRNKB 202/1134/2 (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	92,220		m2
3.4.3 NNRNKB 202/2013/1 (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	92,220		m2
3.4.4 KNR 202/1505/1 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	92,220		m2
3.4.5 KNR 202/1514/1 Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą Muraspec - wg wytycznych w projekcie	31,200		m2
3.4.6 Montaż lustra o szer.60 cm plus lacobel czarny dwa paski plus listwa LED	2,000		kpl.
3.4.7 Lacobel szer. 60 cm plus listwa LED	4,000		kpl.
3.4.8 KNR 217/137/1 Kratka wentylacyjna R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2,000		szt.
3.5 Sufit			
3.5.1 KNRW 202/2702/1 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	50,480		m2
3.6 Instalacja elektryczna			
3.6.1 Wymiana instalacji elektrycznej	1,000		kpl.
3.6.2 KNNR 5/503/2 Panel LED 40W 60x60 cm do sufitów podwieszanych	8,000		kpl.
3.6.3 KNNR 5/502/1 Kinkiet LED G9 10x10x8,5 cm	3,000		kpl.
3.6.4 KNNR 5/502/3 Wpust LED 32W 63x5,5 cm	4,000		kpl.
3.6.5 Oświetlenie LED wg projektu	1,000		kpl.
3.7 Instalacja CO			
3.7.1 Przeniesienie grzejników pod okno 2 szt.	1,000		kpl.

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
4 Administracja, kuchnia z zapleczem			
4.1 Posadzka			
4.1.1 KNNR 3/801/4 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	26,620		m2
4.1.2 KNR 404/1102/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 1 km	0,800		m3
4.1.3 NNRNKB 202/1130/2 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	35,660		m2
4.1.4 KNNR 2/1205/9 Posadzka z paneli podłogowych gerflor Creation lub równoważne	11,700		m2
4.1.5 KNNR 2/1205/7 Listwy przypodłogowe	12,600		m
4.1.6 NNRNKB 202/1119/10 (z.IV) Posadzki z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 -płytki Quarzite natural QZ12 lub równoważne	23,400		m2
4.1.7 NNRNKB 202/1119/10 (z.IV) Posadzki z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 -płytki Quarzite natural QZ14 lub równoważne	1,710		m2
4.1.8 NNRNKB 202/1123/3 (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych wys. 10 cm zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	24,540		m
4.2 Ściany			
4.2.1 NNRNKB 202/1134/2 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	120,510		m2
4.2.2 NNRNKB 202/2013/1 (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	72,510		m2
4.2.3 KNR 202/1505/1 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	72,510		m2
4.2.4 KNR 202/829/10 Licowanie ścian płytkami Seri Tempre grey lub równoważną	3,000		m2
4.2.5 KNR 202/829/10 Licowanie ścian płytkami dekor tempre grey lub równoważny	2,434		m2
4.2.6 KNR 217/137/1 Kratka wentylacyjna R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2,000		szt.
4.3 Sufity			
4.3.1 NNRNKB 202/1134/1 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	35,660		m2
4.3.2 NNRNKB 202/2015/1 (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	35,660		m2
4.3.3 KNR 202/1505/1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	35,660		m2
4.4 Instalacja elektryczna			
4.4.1 Wymiana instalacji elektrycznej	1,000		kpl.
4.4.2 KNNR 5/503/2 Panel LED 40W 60x60 cm zewnętrzny	7,000		kpl.