

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **CENTRUM KULTURY KAMIEŃ**  
Adres obiektu budowlanego: **KAMIEŃ 287**  
Nazwa i adres zamawiającego: **GMINA KAMIEŃ**  
**36-053 KAMIEŃ 287**  
Data opracowania przedmiaru robót: **2019-10-26**  
Nazwa obiektu lub robót: **ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE - PARTER I II PIĘTRO**  
Nazwa jednostki opracowującej: **Zakład Usług Budowlanych KONZBUD**  
**ul. Żurawia 23, 37-464 Stalowa Wola**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>CENTRUM KULTURY KAMIEŃ</b>		
1	Element	<b>PARTER - ROBOTY MUROWE I TYNKI</b>		
1	KNR 401/304/2 (1)	Zamurowanie otworu drzwiowego bloczkami z betonu komórkowego - grub. 24 cm	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		pracownia kulinarna : 2,10*1,0*0,24	0,504000	
		RAZEM:	0,504000	m3
				0,504
2	KNR 401/336/4	Wykucie bruzd poziomych w ścianach - pod belki nadprożowe	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		pracownia kulinarna : 2,70*2	5,400000	
		sala zajęć ruchowych : 1,30*2	2,600000	
		RAZEM:	8,000000	m
				8,00
3	KNR 401/313/4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180`mm	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		pracownia kulinarna : 2,70*2	5,400000	
		sala zajęć ruchowych : 1,30*2	2,600000	
		RAZEM:	8,000000	m
				8,00
4	KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych - z usunięciem i wywozem gruzu	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		pracownia kulinarna : 1,0*2,0*0,24 * 2	0,960000	
		sala zajęć ruchowych : 1,0*2,05*0,24	0,492000	
		RAZEM:	1,452000	m3
				1,45
5	KNR 401/708/2 (1)	Uzupełnienie tynków na ościeżach wykutych otworów oraz nadprożach	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		pracownia kulinarna : 5,0*2 + 3,0*2	16,000000	
		sala zajęć ruchowych : 5,10+3,0	8,100000	
		RAZEM:	24,100000	m
				24,10
6	KNR 401/210/5	Wycięcie w szlichtach cementowych posadzek - bruzd szer. 15 cm - pod ścianki działowe - wraz z wycięciem izolacji cieplnej - do izolacji przeciwwilgociowej poziomej /analogia/	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		magazyn sprzętu : 4,40+3,0 - 0,90	6,500000	
		sala wielofunkcyjna : 13,30+3,50+2,70	19,500000	
		pracownia kulinarna : 4,80+3,60+2,0+1,30+2,50+4,20+4,20+5,10 - 1,50-0,90	25,300000	
		RAZEM:	51,300000	m
				51,30
7	KNR 202/121/3	Ścianki działowe, z płytek gazobetonowych o grubości 12`cm	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		magazyn sprzętu : (4,40+3,0)*3,47 - 0,90*2,05	23,833000	
		sala wielofunkcyjna : (13,30+3,50+2,70)*3,30 + 1,80*3,30	70,290000	
		pracownia kulinarna : (4,80+3,60+2,0+1,30+2,50+4,20+4,20+5,10)*3,30 - 1,50*2,0 - 0,90*2,0	86,610000	
		RAZEM:	180,733000	m2
				180,73

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
8	KNR 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		magazyn sprzętu (4,40+3,0)*3,30 * 2	48,840000	
		sala wielofunkcyjna (13,30+3,50+2,70)*3,30 * 2 + 1,80*3,30	134,640000	
		pracownia kulinarna (4,80+3,60+2,0+1,30+2,50+4,20+4,20+5,10)*3,30 * 2 - 1,50*2,0*2 + 1,10*2,20*2	181,660000	
		RAZEM:	365,140000	m2 365,14
2	Element	<b>PARTER I II PIĘTRO - ŚCIANY DZIAŁOWE I ZABUDOWY G-K</b>		
9	KNR 14/2010/2 (1)	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm G-K - na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne - grub. ścianek 10 cm	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		parter - wc damskie i męskie nr 0.9 + 0.10 (3,50*4+2,20+1,30*2+4,10)*3,30 + (2,10+1,10+1,30*2)*2,20 - 1,60*5-1,8*4	73,130000	
		parter - wc - sanitariaty nr 0.25 + 0.26 + 0.27 + 0.28 (7,50*2+6,20+2,50*3+2,60*2+4,0)*3,30 + (2,30+2,50)*2,20 - 1,6*5 - 1,8*5	118,630000	
		parter - szatnia - nr 0.17 3,50*3,30 - 1,8	9,750000	
		II piętro - sanitariaty - nr 2.24, 2.25 3,65*3,30+1,0*2*3,30+3,65*3,30 - 0,9*2,05-0,8*2,05 + 1,80*3,30-0,8*2,05	31,505000	
		RAZEM:	233,015000	m2 233,02
10	KNR 202/613/6	Izolacje przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho - wypełnienie ścianek działowych G-K płytami grub. 80 mm	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		parter - wc damskie i męskie nr 0.9 + 0.10 (3,50*4+2,20+1,30*2+4,10)*3,30 + (2,10+1,10+1,30*2)*2,20 - 1,60*5-1,8*4	73,130000	
		parter - wc - sanitariaty nr 0.25 + 0.26 + 0.27 + 0.28 (7,50*2+6,20+2,50*3+2,60*2+4,0)*3,30 + (2,30+2,50)*2,20 - 1,6*5 - 1,8*5	118,630000	
		parter - szatnia - nr 0.17 3,50*3,30 - 1,8	9,750000	
		II piętro - sanitariaty - nr 2.24, 2.25 3,65*3,30+1,0*2*3,30+3,65*3,30 - 0,9*2,05-0,8*2,05 + 1,80*3,30-0,8*2,05	31,505000	
		RAZEM:	233,015000	m2 233,02
11	KNR 14/2011/5 (1)	Obudowa pionów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi GKF grub. 12,5 mm - dwuwarstwowa na ruszcie metalowym	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		parter (1,4*2+3,60*2+2,7+3,10+2,60+1,60+1,40*2)*3,30	75,240000	
		II piętro 3,55*3,30*2 + 4,55*7,0 + (1,82+1,82+1,2+1,6+1,76+3,25+1,31*2+1,70*2)*3,30	112,931000	
		RAZEM:	188,171000	m2 188,17
3	Element	<b>PARTER - KLATKA SCHODOWA WSCHODNIA - pom. 0.1</b>		
12	KNR 19/1024/4 (1)	Drzwi aluminiowe wewnętrzne dwuskrzydłowe wym. 90+60 x 200 cm - ognioodporne EI30 - dostawa i montaż - podział i szklenie zgodnie z opisem w projekcie - 2 kpl	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		drzwi aluminiowe EI30 1,50*2,0*2	6,000000	
		RAZEM:	6,000000	m2 6,00
13	KNR 19/1024/4 (1)	Drzwi aluminiowe wewnętrzne dwuskrzydłowe wym. 90+60 x 200 cm - ognioodporne EI30 - drzwi napowietrzające na parterze - dostawa i montaż - podział i szklenie zgodnie z opisem w projekcie - 1 kpl	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		drzwi aluminiowe EI30 - napowietrzające 1,50*2,0	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	m2 3,00
14	Kalkulacja własna	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne z ościeżnicą obustronnie regulowaną - wym. 90x200 cm - powierzchnia laminat HPL 0,8 mm, kolor bąb, samozamykacz wbudowany - dostawa i montaż	kpl	1,00

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
15	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża na parterze klatki schodowej - klej elastyczny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		parter	22,70	22,700000
			RAZEM:	22,700000
16	KNR 12/1121/1	Okładziny schodów z płytek - przygotowanie podłoża na biegach schodowych i podestach - klej elastyczny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		stopnice	0,28*1,40 * 44	17,248000
		podstopnice	0,173*1,40 * 44	10,656800
		podesty	1,60*2,90 * 4	18,560000
			RAZEM:	46,464800
17	KNR 12/1118/11	Posadzki płytkowe z płytek gresowych 60x60 cm, rektyfikowanych, matowych, 5 klasa ścieralności, mrozoodporne - metoda kombinowana na kleju elastycznym - klatka parter - zgodnie z projektem aranżacji wnętrza	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		pow. klatki schodowej na parterze	22,70	22,700000
			RAZEM:	22,700000
18	KNR 12/1121/6	Okładziny schodów z płytek gresowych - stopnice i podstopnice systemowe oraz podesty - na kleju elastycznym - wymiary i rodzaj elementów - zgodnie z projektem aranżacji wnętrza	m2	46,46
19	KNR 12/1122/4	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		parter i podesty	16,0+5,80 - 1,50*2 + 6,10*4 - 1,50*2	40,200000
		biegi schodów	0,45*44	19,800000
			RAZEM:	60,000000
20	KNR 202/1208/2	Balustrady schodowe wys. 110 cm - z kształtowników i elementów ze stali nierdzewnej polerowanej - dostawa i montaż	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
			3,40*4 + 1,40	15,000000
			RAZEM:	15,000000
21	KNR 202/1514/2	Obłożenie ścian krótkich klatki schodowej - tapetą szer. 130 cm - okleina winylowa na podkładzie celulozowym - z gruntowaniem podłoża - kolor i parametry zgodnie z projektem aranżacji wnętrza /analogia/	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
			(1,70+3,60+4,60)*2,90 + (3,50+3,50+2,9)*2,90	57,420000
			RAZEM:	57,420000
22	KNR 202/830/11	Okładzina ścian z płytek kalibrowanych wym. 60x30 cm z listwami alu satyna - 6 pasów pionowych szer. 30 cm, dług. 990 cm i 2 pasy dług. 330 cm - kolor i parametry zgodnie z projektem aranżacji wnętrza /analogia/	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
			9,90*0,30*6 + 3,30*2	24,420000
			RAZEM:	24,420000
23	KNR 202/823/3	Okładzina ścian panelami szklanymi szer. 30 cm - pasy pionowe pomiędzy pasami z płytek - 3 pasy dług. 990 cm i jeden pas dług. 300 cm - kolor i parametry zgodnie z projektem aranżacji wnętrza	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
			9,90*0,30*3 + 3,0*0,30	9,810000
			RAZEM:	9,810000
24	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na tynkach ścian, 2-warstwowa - z gruntowaniem podłoża	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
			6,0*9,90*2 - 9,81-24,42 - 1,2*1,8*2-1,2*2,0*3-1,5*2,20	69,750000
			RAZEM:	69,750000

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
25	KNR 202/815/6	Gładz gipsowa na spodach i bokach biegów schodowych oraz podestów i sufitu, 2-warstwowa - z gruntowaniem podłoża	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,30*1,60*4 + 2,90*1,60*4 + 6,0*2,90	57,080000	
		RAZEM:	57,080000	m2 57,08
26	KNR 202/1505/7	Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi z gruntowaniem, 2-krotne - powierzchnie gładzi gipsowych	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		schody 3,30*1,60*4 + 2,90*1,60*4 + 6,0*2,90	57,080000	
		ciany 69,75	69,750000	
		RAZEM:	126,830000	m2 126,83
27	Kalkulacja własna	Montaż kinkietów ściennych - kinkiety liniowe h=87 cm - kolor miedzi mat - świecące na boki światłem odbitym - włączane na czujkę obecności - opis i parametry w projekcie aranżacji wnętrza	kpl	9,00
4	Element	<b>PARTER - KLATKA SCHODOWA ZACHODNIA - pom. 0.12</b>		
28	KNR 19/1024/4 (1)	Drzwi aluminiowe wewnętrzne dwuskrzydłowe wym. 90+50 x 200 cm - ognioodporne EI30 - dostawa i montaż - podział i szklenie zgodnie z opisem w projekcie - 2 kpl	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		drzwi aliminiowe EI30 - parter + I piętro + II piętro 1,40*2,0*3	8,400000	
		RAZEM:	8,400000	m2 8,40
29	KNR 19/1024/4 (1)	Drzwi aluminiowe wewnętrzne dwuskrzydłowe wym. 90+60 x 200 cm - ognioodporne EI30 - drzwi napowietrzające na parterze - dostawa i montaż - podział i szklenie zgodnie z opisem w projekcie - 1 kpl	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		drzwi aliminiowe EI30 - napowiertzające 1,50*2,0	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	m2 3,00
30	KNR 202/1204/5	Drzwi stalowe, przeciwpożarowe EI30 - jednoskrzydłowe o wym. 100x205 cm wraz - kompletne, zgodnie z wymaganiami w projekcie - 1 kpl - dostawa i montaż	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		drzwi z klatki schodowej na poddasze 1,0*2,05	2,050000	
		RAZEM:	2,050000	m2 2,05
31	Kalkulacja własna	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne z ościeżnicą obustronnie regulowaną - wym. 90x200 cm - powierzchnia laminat HPL 0,8 mm, kolor bąb, samozamykacz wbudowany - dostawa i montaż	kpl	1,00
32	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża na parterze klatki schodowej - klej elastyczny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		parter 20,20	20,200000	
		RAZEM:	20,200000	m2 20,20
33	KNR 12/1121/1	Okładziny schodów z płytek - przygotowanie podłoża na biegach schodowych i podestach - klej elastyczny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		stopnice 0,28*1,40 * 63	24,696000	
		podstopnice 0,173*1,40 * 63	15,258600	
		podesty 1,60*2,90 * 3 + 2,90*2,55*3 + 1,50*0,85	37,380000	
		RAZEM:	77,334600	m2 77,33
34	KNR 12/1118/11	Posadzki płytkowe z płytek gresowych 60x60 cm, rektyfikowanych, matowych, 5 klasa ścieralności, mrozoodporne - metoda kombinowana na kleju elastycznym - klatka parter - zgodnie z projektem aranżacji wnętrza	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		pow. łatki schodowej na parterze 20,20	20,200000	
		RAZEM:	20,200000	m2 20,20
35	KNR 12/1121/6	Okładziny schodów z płytek gresowych - stopnice i podstopnice systemowe oraz podesty - na kleju elastycznym - wymiary i rodzaj elementów - zgodnie z projektem aranżacji wnętrza	m2	77,33

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
36	KNR 12/1122/4	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		parter i podesty	19,70+2,90*2*6 + 1,6*6+2,55*3 - 1,40*2-1,50-1,0	66,450000
		biegi schodów	0,45*63	28,350000
		RAZEM:		94,800000
			m	94,80
37	KNR 202/1208/2	Balustrady schodowe wys. 110 cm - z kształtowników i elementów ze stali nierdzewnej polerowanej - dostawa i montaż	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
			3,40*6 + 1,40	21,800000
		RAZEM:		21,800000
			m	21,80
38	KNR 202/1514/2	Obłożenie ścian krótkich klatki schodowej - tapetą szer. 130 cm - okleina winylowa na podkładzie celulozowym - z gruntowaniem podłoża - kolor i parametry zgodnie z projektem aranżacji wnętrza /analogia/	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
			(1,70+3,60+3,60+4,60)*2,90 + (3,50+3,50+3,50+3,0)*2,90	78,300000
		RAZEM:		78,300000
			m2	78,30
39	KNR 202/830/11	Okładzina ścian z płytek kalibrowanych wym. 60x30 cm z listwami alu satyna - 6 pasów pionowych szer. 30 cm, dług. 1350 cm i 2 pasy dług. 330 cm - kolor i parametry zgodnie z projektem aranżacji wnętrza /analogia/	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
			13,50*0,30*6 + 3,30*2	30,900000
		RAZEM:		30,900000
			m2	30,90
40	KNR 202/823/3	Okładzina ścian panelami szklanymi szer. 30 cm - pasy pionowe pomiędzy pasami z płytek - 3 pasy dług. 1350 cm i jeden pas dług. 300 cm - kolor i parametry zgodnie z projektem aranżacji wnętrza	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
			13,50*0,30*3 + 3,0*0,30	13,050000
		RAZEM:		13,050000
			m2	13,05
41	KNR 202/815/4	Gładz gipsowa na tynkach ścian, 2-warstwowa - z gruntowaniem podłoża	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany	6,95*13,50*2- 13,05-30,90 - 1,2*1,8*3-1,2*2,0*3-1,5*2,20	126,720000
		RAZEM:		126,720000
			m2	126,72
42	KNR 202/815/6	Gładz gipsowa na spodach i bokach biegów schodowych oraz podestów i sufitu, 2-warstwowa	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
			3,30*1,60*6 + 2,90*1,60*3 + 2,55*2,90*3+ 6,95*2,90	87,940000
		RAZEM:		87,940000
			m2	87,94
43	KNR 202/1505/7	Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi z gruntowaniem, 2-krotne - powierzchnie gładzi gipsowych	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		schody	3,30*1,60*6 + 2,90*1,60*3 + 2,55*2,90*3+ 6,95*2,90	87,940000
		ściany	126,72	126,720000
		RAZEM:		214,660000
			m2	214,66
44	Kalkulacja własna	Montaż kinkietów naściennych - kinkiety liniowe h=87 cm - kolor miedzi mat - świecące na boki światłem odbitym - włączane na czujkę obecności - opis i parametry w projekcie aranżacji wnętrza	kpl	12,00
5	Element	<b>PARTER - FOYER - pom. 0.3</b>		
45	KNR 19/1024/4 (1)	Drzwi aluminiowe wewnętrzne dwuskrzydłowe wym. 90+50 x 200 cm - 1 kpl - dostawa i montaż - podział i szklenie zgodnie z opisem w projekcie	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		drzwi aliminiowe	1,40*2,0	2,800000
		RAZEM:		2,800000
			m2	2,80

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
46	Kalkulacja własna	Ścianki szklane - na salę ćwiczeń i salę taneczną - ścianki flot esg - szkło gr.10 mm, hartowane - krawędzie szlifowane - na konstrukcyjnych profilach nośnych systemowych, z oklejeniem folią transparentną systemową - dostawa i montaż - opis i parametry w projekcie aranżacji wnętrza	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		ścianka pomiędzy fuyeyer a salą taneczną 13,50		13,500000
		ścianka pomiędzy fuayer a salą ćwiczeń 21,75		21,750000
		RAZEM:		35,250000
			m2	35,25
47	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża - klej elastyczny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		foyer 0.3 204,20		204,200000
		RAZEM:		204,200000
			m2	204,20
48	KNR 12/1118/11	Posadzki płytkowe z płytek gresowych 60x60 cm, rektyfikowanych, matowych, 6 klasa ścieralności - metoda kombinowana na kleju elastycznym - zgodnie z projektem aranżacji wnętrza	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		foyer 0.3 204,20		204,200000
		RAZEM:		204,200000
			m2	204,20
49	KNR 12/1119/3	Cokoliki z gotowych kształtek - na kleju - wys. 10 cm	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		12,30+7,25+3,15+5,85+14,10+2,10+8,20 - 2,20*2-2,0-1,20		45,350000
		RAZEM:		45,350000
			m	45,35
50	Kalkulacja własna	Sufit modułowy mineralny - konstrukcja wsporcza wpuszczana półukryta, płyty 60x60 cm białe - opis sufitu z konstrukcją - w projekcie aranżacji wnętrza	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		87,96 - 19,80		68,160000
		RAZEM:		68,160000
			m2	68,16
51	NNRNKB 202/2030/1	Sufit podwieszany GK na ruszcie metalowym - zgodnie z opisem w projekcie aranżacji wnętrza	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,0*6,60		19,800000
		RAZEM:		19,800000
			m2	19,80
52	Kalkulacja własna	Sufit - folia napinana + instalacja podświetlenia led sterowana pilotem - powierzchnia ok. 7,60 m2 - opis w projekcie aranżacji wnętrza	kpl	1,00
53	KNR 202/1514/2	Obłożenie ścian - tapetą systemową i panelami dekoracyjnymi - z gruntowaniem podłoża - kolor i parametry zgodnie z projektem aranżacji wnętrza /analogia/	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(12,27+7,25+3,15+5,85+4,10+14,10)*3,20 - 1,5*2,2*2-1,2*2,0-1,4*2,0		137,704000
		RAZEM:		137,704000
			m2	137,70
54	Kalkulacja własna	Ażurowy panel dekoracyjny 100x260 cm - wykonany z wycinanej laserowo stali 3 mm, malowany proszkowo - dostawa i montaż - oips w projekcie aranżacji wnętrza	szt	3,00
6	Element	<b>PARTER - KOMUNIKACJA I PRZEDSIONEK - pom. 0.31, 0.24</b>		
55	KNR 19/1024/4 (1)	Drzwi aluminiowe wewnętrzne dwuskrzydłowe wym. 90+50 x 200 cm - 1 kpl plus 90+60 x 260 cm - 1 kpl - dostawa i montaż - podział i szklenie zgodnie z opisem w projekcie	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		drzwi aliminiowe 1,40*2,0+1,50*2,60		6,700000
		RAZEM:		6,700000
			m2	6,70
56	Kalkulacja własna	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne z ościeżnicą obustronnie regulowaną - wym. 90x200 cm - powierzchnia laminat HPL 0,8 mm, kolor dąb, samozamykacz wbudowany - dostawa i montaż	kpl	2,00

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
57	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża - klej elastyczny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		komunikacja 0.31	89,60	89,600000
		przedsiomek 0.24	6,60	6,600000
		RAZEM:		96,200000
			m2	96,20
58	KNR 12/1118/11	Posadzki płytkowe z płytek gresowych 60x60 cm, rektyfikowanych, matowych, 6 klasa ścieralności - metoda kombinowana na kleju elastycznym - zgodnie z projektem aranżacji wnętrza	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		komunikacja 0.31	89,60	89,600000
		przedsiomek 0.24	6,60	6,600000
		RAZEM:		96,200000
			m2	96,20
59	KNR 12/1119/3	Cokoliki z gotowych kształtek - na kleju - wys. 10 cm	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
			99,48-45,35	54,130000
		RAZEM:		54,130000
			m	54,13
60	Kalkulacja własna	Sufit modułowy mineralny - krawędź prosta, konstrukcja widoczna - płyty 60x60 cm białe - parametry zgodnie z opisem w projekcie aranżacji wnętrza	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		komunikacja	89,60	89,600000
		przedsiomek	6,60	6,600000
		RAZEM:		96,200000
			m2	96,20
61	KNR 202/1514/2	Obłożenie ścian - tapetą systemową i elementami dekoracyjnymi - z gruntowaniem podłoża - kolor i parametry zgodnie z projektem aranżacji wnętrza /analogia/	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
			(10,40*2+6,25*2+5,16*2)*3,20 - 1,5*2,60-0,9*2,05*8 - 1,3*1,0*4	115,724000
		RAZEM:		115,724000
			m2	115,72
62	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		przedsiomek 0.24	3,63*2*3,0+2,02*3,0 - 1,4*2,0-1,5*2,6	21,140000
		RAZEM:		21,140000
			m2	21,14
63	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami - płytka ścienna 30,8x60,8 cm matowa - układanie w poziomie - opis i parametry w projekcie aranżacji wnętrza	m2	21,14
7	Element	<b>PARTER - PLAC ZABAW DLA DZIECI - pom. 0.30</b>		
64	KNNR 2/1208/1	Wylewka samopoziomująca - wyrównująca - pod wykładzinę PCV miękką	m2	49,80
65	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW - spawane na łączeniach - z cokolikiem wys. 10 cm /analogia/	m2	49,80
66	KNR 202/1009/6	Naświetla fabrycznie wykończone, stałe, wewnętrzne o wym. 130*100 cm - dostawa i montaż z obróbką obsadzenia - 4 szt	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
			1,30*1,0*4	5,200000
		RAZEM:		5,200000
			m2	5,20
67	Kalkulacja własna	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne z ościeżnicą obustronnie regulowaną - wym. 90x200 cm - powierzchnia laminat HPL 0,8 mm, kolor dąb, samozamykacz wbudowany - dostawa i montaż	kpl	1,00
68	Kalkulacja własna	Sufit modułowy mineralny - krawędź prosta, konstrukcja widoczna - płyty 60x60 cm białe - parametry zgodnie z opisem w projekcie aranżacji wnętrza	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
			49,80	49,800000
		RAZEM:		49,800000
			m2	49,80



Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
69	Kalkulacja własna	Okleina ścian - tapety i nadruki - zgodnie z projektem aranżacji wnętrza	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(9,75*2+5,13*2)*3,20 - 1,3*1,0*4-0,90*2,05-1,6*2,2*4		74,107000
		RAZEM:		74,107000
			m2	74,11
70	Kalkulacja własna	Oświetlenie dodatkowe - lampy zgodnie z projektem aranżacji wnętrza	kpl	1,00
8	Element	<b>PARTER - PRACOWNIA MODELARSKA - pom. 0.29</b>		
71	KNNR 2/1208/1	Wylewka samopoziomująca - wyrównująca - pod wykładzinę PCV miękką	m2	72,00
72	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, rulonowe PCW miękkie - spawane na łączeniach - z cokolikiem wys. 10 cm /analogia/	m2	72,00
73	KNR 202/1009/6	Naświetla fabrycznie wykończone, stałe, wewnętrzne o wym. 130*100 cm - dostawa i montaż z obróbką osadzenia - 4 szt	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,30*1,0*4		5,200000
		RAZEM:		5,200000
			m2	5,20
74	Kalkulacja własna	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne z ościeżnicą obustronnie regulowaną - wym. 90x200 cm - powierzchnia laminat HPL 0,8 mm, kolor dąb, samozamykacz wbudowany - dostawa i montaż	kpl	1,00
75	Kalkulacja własna	Sufit modułowy mineralny - krawędź prosta, konstrukcja widoczna - płyty 60x60 cm białe - parametry zgodnie z opisem w projekcie aranżacji wnętrza	m2	72,00
76	Kalkulacja własna	Okleina ścian - tapety i nadruki - zgodnie z projektem aranżacji wnętrza	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(14,0*2+5,13*2)*3,20 -		
		1,3*1,0*4-0,90*2,05-1,6*2,2*3-0,60*1,80		103,747000
		RAZEM:		103,747000
			m2	103,75
77	Kalkulacja własna	Oświetlenie dodatkowe - lampy zgodnie z projektem aranżacji wnętrza	kpl	1,00
9	Element	<b>PARTER - SALA ĆWICZEŃ nr 1 i nr 2, MAGAZYN SPRZĘTU - pom. 0.33, 0.34</b>		
78	Kalkulacja własna	Ścianka szklana z drzwiami - pomiędzy salami ćwiczeń - ścianka flot esg - szkło gr.10 mm, hartowane - krawędzie szlifowane - na konstrukcyjnych profilach nośnych systemowych - z okleiną z folii transparentnej systemowej - dostawa i montaż - opis i parametry w projekcie aranżacji wnętrza	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		ścianka pomiędzy salami ćwiczeń - nr 1 i nr 2		10,62
				10,620000
		RAZEM:		10,620000
			m2	10,62
79	KNNR 2/1208/1	Wylewka samopoziomująca - wyrównująca - pod wykładzinę PCV miękką	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		sala ćwiczeń 1		120,0
				120,000000
		sala ćwiczeń 2		44,0
				44,000000
		magazyn sprzętu		13,21
				13,210000
		RAZEM:		177,210000
			m2	177,21
80	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych , rulonowe PCW miękkie grube - spawane na łączeniach - z cokolikiem wys. 10 cm - opis w projekcie aranżacji wnętrza /analogia/	m2	177,21
81	Kalkulacja własna	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne z ościeżnicą obustronnie regulowaną - wym. 90x200 cm - powierzchnia laminat HPL 0,8 mm, kolor dąb, samozamykacz wbudowany - dostawa i montaż	kpl	2,00
82	Kalkulacja własna	Sufit modułowy mineralny - konstrukcja wsporcza wpuszczana półukryta, płyty 60x60 cm białe - opis sufitu z konstrukcją - w projekcie aranżacji wnętrza	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		sala ćwiczeń 1		120,0
				120,000000
		sala ćwiczeń 2		44,0
				44,000000
		RAZEM:		164,000000
			m2	164,00

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
83	Kalkulacja własna	Sufit modułowy mineralny - krawędź prosta, konstrukcja widoczna - płyty 60x60 cm białe - parametry zgodnie z opisem w projekcie aranżacji wnętrza	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		magazyn sprzętu		13,21
				13,210000
		RAZEM:		13,210000
84	Kalkulacja własna	Okleina ścian - tapety i nadruki oraz elementy ozdobne - zgodnie z projektem aranżacji wnętrza	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		sala ćwiczeń 1		(17,74+7,25+8,41+1,65*2+2,80) * 3,10 - 1,6*2,2*4-0,6*2,2*4-0,9*2,05*2-1,5*2,2
				96,100000
		RAZEM:		96,100000
85	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach , 2-warstwowa - z gruntowaniem podłoża	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		magazyn sprzętu		(3,0*2+4,40*2) * 3,20 - 1,30*2,0-1,80
				42,960000
		RAZEM:		42,960000
86	KNR 202/1505/7	Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi z gruntowaniem, 2-krotne - powierzchnie gładzi gipsowych	m2	42,96
87	Kalkulacja własna	Oświetlenie dodatkowe - lampy zgodnie z projektem aranżacji wnętrza	kpl	1,00
10	Element	<b>PARTER - SALA TANECZNA - pom. 0.32</b>		
88	KNR 2/1208/1	Wylewka samopoziomująca - wyrównująca - pod wykładzinę PCV miękką	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		sala taneczna		183,35 - 14,75*2,40
				147,950000
		RAZEM:		147,950000
89	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych , rulonowe PCW miękkie grube - spawane na łączeniach - z cokolikiem wys. 10 cm - opis w projekcie aranżacji wnętrza /analogia/	m2	147,95
90	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża - klej elastyczny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
				14,75*2,40
				35,400000
		RAZEM:		35,400000
91	KNR 12/1118/11	Posadzki płytkowe z płytek gresowych 60x60 cm, rektyfikowanych, matowych, 6 klasa ścieralności - metoda kombinowana na kleju elastycznym - zgodnie z projektem aranżacji wnętrza	m2	35,40
92	KNR 12/1119/3	Cokoliki z gotowych kształtek - na kleju - wys. 10 cm	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
				14,75+2,40*2+0,60*2
				20,750000
		RAZEM:		20,750000
93	Kalkulacja własna	Sufit modułowy mineralny - konstrukcja wsporcza wpuszczana półkryta, płyty 60x60 cm białe - opis sufitu z konstrukcją - w projekcie aranżacji wnętrza	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
				183,35 - 14,40*4,20
				122,870000
		RAZEM:		122,870000
94	NNRNKB 202/2030/1	Sufit podwieszany GK na ruszcie metalowym - pod syfity napinane- zgodnie z opisem w projekcie aranżacji wnętrza	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
				4,20*14,40
				60,480000
		RAZEM:		60,480000
95	Kalkulacja własna	Syfity - folia napinana + instalacja podświetlenia led sterowana pilotem - powierzchnia ok. 22 m2 - opis w projekcie aranżacji wnętrza	kpl	1,00
96	KNR 202/1514/2	Obłożenie ścian z gruntowaniem podłoża - tapetami systemowymi, panelami dekoracyjnymi oraz fornirem kamiennym - kolory, rodzaje i parametry zgodnie z projektem aranżacji wnętrza /analogia/	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
				67,70*3,0 - 13,50-1,50*2,60*2
				181,800000
		RAZEM:		181,800000

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
97	Kalkulacja własna	Ażurowy panel dekoracyjny 100x260 cm - wykonany z wycinanej laserowo stali 3 mm, malowany proszkowo - dostawa i montaż - opis w projekcie aranżacji wnętrza	szt	3,00
98	Kalkulacja własna	Oświetlenie dodatkowe - lampy zgodnie z projektem aranżacji wnętrza	kpl	1,00
11	Element	<b>PARTER - HOL WEJŚCIOWY, KOMUNIKACJA I PRZEDSIONEK - pom. 0.11, 0.5, 0.4</b>		
99	KNR 19/1024/4 (1)	Drzwi aluminiowe wewnętrzne dwuskrzydłowe wym. 90+30x260 cm - 1 kpl plus 90+60x260 cm - 1 kpl plus 90+20x200 cm - 2 kpl plus 90+50x200 - 1 kpl- dostawa i montaż - opis w projekcie aranżacji wnętrza	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
	drzwi aliminiowe	1,2*2,6+1,5*2,6+1,10*2,0*2+1,4*2,0	14,220000	
		RAZEM:	14,220000	m2 14,22
100	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża - klej elastyczny	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,80+27,42+35,90	69,120000	
		RAZEM:	69,120000	m2 69,12
101	KNR 12/1118/11	Posadzki płytkowe z płytek gresowych 60x60 cm, rektyfikowanych, matowych, 6 klasa ścieralności - metoda kombinowana na kleju elastycznym - zgodnie z projektem aranżacji wnętrza	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		69,12	69,120000	
		RAZEM:	69,120000	m2 69,12
102	KNR 12/1119/3	Cokoliki z gotowych kształtek - na kleju - wys. 10 cm	m	
	Wyliczenie ilości robót:			
		9,7 + 2,74*2+1,4+12,80*2 + 20,30 - 0,9*6-1,2*3-1,5	51,980000	
		RAZEM:	51,980000	m 51,98
103	Kalkulacja własna	Sufit modułowy mineralny - krawędź prosta, konstrukcja widoczna - płyty 60x60 cm białe - parametry zgodnie z opisem w projekcie aranżacji wnętrza	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		69,12	69,120000	
		RAZEM:	69,120000	m2 69,12
104	Kalkulacja własna	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne z ościeżnicą obustronnie regulowaną - wym. 90x205 cm - powierzchnia laminat HPL 0,8 mm, kolor dąb, samozamykacz wbudowany - dostawa i montaż	kpl	6,00
105	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
	przedsiónek 0.4	9,7*3,0-1,5*2,6-1,2*2,6	22,080000	
	komunikacja 0.5	(12,80*2+1,40*2+2,74*2)*3,0 - 0,9*2,05*6-1,10*2,0 + 0,30*4*3,0	91,970000	
		RAZEM:	114,050000	m2 114,05
106	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami - płytka ścienna 30,8x60,8 cm matowa - układanie w poziomie - opis i parametry w projekcie aranżacji wnętrza	m2	114,05
107	KNR 202/1514/2	Obłożenie ścian - tapetą systemową i panelami dekoracyjnymi - z gruntowaniem podłoża - kolor i parametry zgodnie z projektem aranżacji wnętrza /analogia/	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
	holl wejściowy	24,40*3,20 - 1,10*2,0*2-1,5*2,6-1,4*2,0	66,980000	
		RAZEM:	66,980000	m2 66,98
108	Kalkulacja własna	Oświetlenie dodatkowe holu wejściowego - lampy zgodnie z projektem aranżacji wnętrza	kpl	1,00
12	Element	<b>PARTER - SZATNIE - pom. 0.6 i 0.7</b>		
109	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża - klej elastyczny	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		30,0+24,60	54,600000	
		RAZEM:	54,600000	m2 54,60

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
110	KNR 12/1118/11	Posadzki płytkowe z płytek gresowych 60x60 cm, rektyfikowanych, matowych, 6 klasa ścieralności - metoda kombinowana na kleju elastycznym - zgodnie z projektem aranżacji wnętrza	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		54,60	54,600000	
		RAZEM:	54,600000	m2 54,60
111	KNR 12/1119/3	Cokoliki z gotowych kształtek - na kleju - wys. 10 cm	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		31,14+18,96-0,90*2	48,300000	
		RAZEM:	48,300000	m 48,30
112	Kalkulacja własna	Sufit modułowy mineralny - krawędź prosta, konstrukcja widoczna - płyty 60x60 cm białe - parametry zgodnie z opisem w projekcie aranżacji wnętrza	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		54,60	54,600000	
		RAZEM:	54,600000	m2 54,60
113	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		szatnia 1 (5,33*2+5,63*2)*3,0 - 0,9*2,05	63,915000	
		szatnia 2 (5,33*2+4,68*2)*3,0 - 0,9*2,05	58,215000	
		RAZEM:	122,130000	m2 122,13
114	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami - płytka ścienna 30,8x60,8 cm matowa - układanie w poziomie - opis i parametry w projekcie aranżacji wnętrza	m2	122,13
13	Element	<b>PARTER - SANITARIATY - WC DAMSKIE I MĘSKIE, POM. PORZĄDKOWE - pom. 0.8, 0.9 i 0.10</b>		
115	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża - klej elastyczny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,04+21,05+21,10	44,190000	
		RAZEM:	44,190000	m2 44,19
116	KNR 12/1118/11	Posadzki płytkowe z płytek gresowych 60x60 cm, rektyfikowanych, matowych, 6 klasa ścieralności - metoda kombinowana na kleju elastycznym - zgodnie z projektem aranżacji wnętrza	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		44,19	44,190000	
		RAZEM:	44,190000	m2 44,19
117	Kalkulacja własna	Sufit modułowy mineralny - krawędź prosta, konstrukcja widoczna - płyty 60x60 cm białe - parametry zgodnie z opisem w projekcie aranżacji wnętrza	m2	44,19
118	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		pom. porz 5,6*3,0-1,8	15,000000	
		wc damskie (3,50*6+1,20*2+2,0+2,10+6,35*2)*3,0 - 0,9*2,05*11 - 2,10*0,8	98,625000	
		wc męskie (6,35*2+3,50*6+1,2*2+2,10*2)*3,0 - 0,9*2,05*9 - 2,10*0,8	102,615000	
		RAZEM:	216,240000	m2 216,24
119	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami - płytka ścienna 30,8x60,8 cm matowa - układanie w poziomie - opis i parametry w projekcie aranżacji wnętrza	m2	216,24
120	Kalkulacja własna	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne z ościeżnicą obustronnie regulowaną - wym. 90x205 cm - powierzchnia laminat HPL 0,8 mm, kolor dąb - dostawa i montaż	kpl	4,00
121	Kalkulacja własna	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne z ościeżnicą obustronnie regulowaną - wym.80x205 cm - powierzchnia laminat HPL 0,8 mm, kolor dąb, z otworami nawiewowymi - dostawa i montaż	kpl	5,00

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
14	Element	<b>PARTER - PRACOWNIA KULINARNA, KOTŁOWNIA I ZAPLECZE KUCHNI - pom. 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20</b>		
122	KNR 19/1024/4 (1)	Drzwi aluminiowe wewnętrzne dwuskrzydłowe wym. 90+50x200 - 1 kpl - dostawa i montaż - opis w projekcie aranżacji wnętrza	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		drzwi aliminiowe	1,4*2,0	2,800000
			RAZEM:	2,800000
123	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża - klej elastyczny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
			109,20+28,80+6,60+14,70+6,2+4,0+2,79 + 15,40	187,690000
			RAZEM:	187,690000
124	KNR 12/1118/11	Posadzki płytkowe z płytek gresowych 60x60 cm, rektyfikowanych, matowych, 6 klasa ścieralności - metoda kombinowana na kleju elastycznym - zgodnie z projektem aranżacji wnętrza	m2	172,29
125	Kalkulacja własna	Sufit modułowy mineralny - krawędź prosta, konstrukcja widoczna - płyty 60x60 cm białe - parametry zgodnie z opisem w projekcie aranżacji wnętrza	m2	172,29
126	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		pracownia kulinarna	$(8,0*2+3,10*6+1,62*2+2,25*2+3,18*2+3,79*2+7,36*2+7,33*2)$ $)*3,0 - 1,1*2,0-0,9*2,05*9$	238,175000
		kotłownia	$(5,75*2+5,01*2)*3,0 - 0,9*2,2$	62,580000
		zaplecze 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20	$(5,75+3,84+2,0*3+7,60*4+3,72*4+1,91*3+2,77*2+1,4*2)*3,0-$ $1,4*2,0*2-0,9*2,05*9$	202,615000
			RAZEM:	503,370000
127	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami - płytka ścienna 30,8x60,8 cm matowa - układanie w poziomie - opis i parametry w projekcie aranżacji wnętrza	m2	503,37
128	Kalkulacja własna	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne z ościeżnicą obustronnie regulowaną - wym. 90x205 cm - powierzchnia laminat HPL 0,8 mm, kolor dąb - standard podstawowy - dostawa i montaż	kpl	10,00
15	Element	<b>PARTER - SANITARIATY - pom. 0.25, 0.26, 0.27, 0.28</b>		
129	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża - klej elastyczny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
			15,0+4,7+18,10+3,80	41,600000
			RAZEM:	41,600000
130	KNR 12/1118/11	Posadzki płytkowe z płytek gresowych 60x60 cm, rektyfikowanych, matowych, 6 klasa ścieralności - metoda kombinowana na kleju elastycznym - zgodnie z projektem aranżacji wnętrza	m2	41,60
131	Kalkulacja własna	Sufit modułowy mineralny - krawędź prosta, konstrukcja widoczna - płyty 60x60 cm białe - parametry zgodnie z opisem w projekcie aranżacji wnętrza	m2	41,60
132	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
			$(7,13*4+2,64*6+1,3+1,25*2+2,34*8+1,25*2)*3,0-$ $0,9*2,05*16$	178,620000
			RAZEM:	178,620000
133	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami - płytka ścienna 30,8x60,8 cm matowa - układanie w poziomie - opis i parametry w projekcie aranżacji wnętrza	m2	178,62
134	Kalkulacja własna	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne z ościeżnicą obustronnie regulowaną - wym. 90x205 cm - powierzchnia laminat HPL 0,8 mm, kolor dąb - dostawa i montaż	kpl	5,00
135	Kalkulacja własna	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne z ościeżnicą obustronnie regulowaną - wym. 80x205 cm - powierzchnia laminat HPL 0,8 mm, kolor dąb, z otworami nawiewowymi - dostawa i montaż	kpl	4,00

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
16	Element	<b>PARTER - ZAPLECZE - pom. 0.21, 0.22, 0.23</b>		
136	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża - klej elastyczny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		rozdzielnia główna 0.21	12,30	12,300000
		pompownia 0.22	10,0	10,000000
		pomieszczenie socjalne 0.23	10,40	10,400000
		RAZEM:	32,700000	m2 32,70
137	KNR 12/1118/11	Posadzki płytkowe z płytek gresowych 60x60 cm, rektyfikowanych, matowych, 6 klasa ścieralności - metoda kombinowana na kleju elastycznym - zgodnie z projektem aranżacji wnętrza	m2	32,70
138	Kalkulacja własna	Sufit modułowy mineralny - krawędź prosta, konstrukcja widoczna - płyty 60x60 cm białe - parametry zgodnie z opisem w projekcie aranżacji wnętrza	m2	32,70
139	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(5,75*2+4,32*4+2,16*2+2,32*2+2,41*2)*3,0 - 0,9*2,05*3$		122,145000
		RAZEM:	122,145000	m2 122,15
140	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami - płytka ścienna 30,8x60,8 cm matowa - układanie w poziomie - opis i parametry w projekcie aranżacji wnętrza	m2	122,15
141	Kalkulacja własna	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne z ościeżnicą obustronnie regulowaną - wym. 90x205 cm - powierzchnia laminat HPL 0,8 mm, kolor dąb - dostawa i montaż	kpl	2,00
17	Element	<b>II PIĘTRO - FOYER - pom. 2.2</b>		
142	KNR 19/1024/4 (1)	Drzwi aluminiowe wewnętrzne dwuskrzydłowe wym. 90+30x200 cm - 2 kpl plus 90+50x200 cm - 1 kpl - dostawa i montaż - podział i szklenie zgodnie z opisem w projekcie	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		drzwi aliminiowe	$1,2*2,0*2 + 1,4*2,0$	7,600000
		RAZEM:	7,600000	m2 7,60
143	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża - klej elastyczny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		foyer 2.2	147,30	147,300000
		RAZEM:	147,300000	m2 147,30
144	KNR 12/1118/11	Posadzki płytkowe z płytek gresowych 60x60 cm, rektyfikowanych, matowych, 6 klasa ścieralności - metoda kombinowana na kleju elastycznym - zgodnie z projektem aranżacji wnętrza	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		foyer 2.2	147,30	147,300000
		RAZEM:	147,300000	m2 147,30
145	KNR 12/1119/3	Cokoliki z gotowych kształtek - na kleju - wys. 10 cm	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(9,42+0,91+1,19*2+14,18+3,50+14,18+0,91+9,42+3,50+5,75*2+3,85*2+2,30*2) - 1,4-1,2*3-0,9*2-1,0-1,2$		73,200000
		RAZEM:	73,200000	m 73,20
146	Kalkulacja własna	Sufit modułowy mineralny - krawędź prosta, konstrukcja widoczna - płyty 60x60 cm białe - parametry zgodnie z opisem w projekcie aranżacji wnętrza	m2	147,30
147	KNR 202/1514/2	Obłożenie ścian - tapetą systemową i panelami dekoracyjnymi - z gruntowaniem podłoża - kolor i parametry zgodnie z projektem aranżacji wnętrza /analogia/	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(9,42+0,91+1,19*2+14,18+3,50+14,18+0,91+9,42+3,50+5,75*2+3,85*2+2,30*2) * 3,0 - 1,0*2,05-1,2*2,0*3-1,4*2,0$		234,550000
		RAZEM:	234,550000	m2 234,55
148	Kalkulacja własna	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne z ościeżnicą obustronnie regulowaną - wym. 90x205 cm - 2 kpl plus 100x205 - 1 kpl - powierzchnia laminat HPL 0,8 mm, kolor dąb - dostawa i montaż	kpl	3,00

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
18	Element	<b>II PIĘTRO - KOMUNIKACJA - pom. 2.15, 2.23, 2.38</b>		
149	KNR 19/1024/4 (1)	Drzwi aluminiowe wewnętrzne dwuskrzydłowe 90+50x200 cm - 1 kpl - dostawa i montaż - podział i szklenie zgodnie z opisem w projekcie	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
	drzwi aliminiowe	1,40*2,0	2,800000	
		RAZEM:	2,800000	m2 2,80
150	KNR 19/1024/7 (1)	Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, wewnętrzne, szklone i oklejone folią ozdobną, z samozamykaczem - wym. 100x200 - 3 kpl - dostawa i montaż	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,0*2,0*3	6,000000	
		RAZEM:	6,000000	m2 6,00
151	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża - klej elastyczny	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
	komunikacja 2.15, 2.23, 2.38	71,17+33,61+38,71	143,490000	
		RAZEM:	143,490000	m2 143,49
152	KNR 12/1118/11	Posadzki płytkowe z płytek gresowych 60x60 cm, rektyfikowanych, matowych, 6 klasa ścieralności - metoda kombinowana na kleju elastycznym - zgodnie z projektem aranżacji wnętrza	m2	143,49
153	KNR 12/1119/3	Cokoliki z gotowych kształtek - na kleju - wys. 10 cm	m	
	Wyliczenie ilości robót:			
		20,05*2+1,95*2+14,75*2+1,98*2+2,0*2+31,87*2+2,0*2- 1,2-1,0*17-1,2-0,9*4	126,200000	
		RAZEM:	126,200000	m 126,20
154	Kalkulacja własna	Sufit modułowy mineralny - krawędź prosta, konstrukcja widoczna - płyty 60x60 cm białe - parametry zgodnie z opisem w projekcie aranżacji wnętrza	m2	143,49
155	KNR 202/1514/2	Obłożenie ścian - tapetą systemową i panelami dekoracyjnymi - z gruntowaniem podłoża - kolor i parametry zgodnie z projektem aranżacji wnętrza /analogia/	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		(20,05*2+1,95*2+14,75*2+1,98*2+2,0*2+31,87*2+2,0*2)*3,0 - 1,0*2,05*17-1,2*2,0-0,9*2,05*4	402,970000	
		RAZEM:	402,970000	m2 402,97
19	Element	<b>II PIĘTRO - SERWEROWNIA, MAG. INSTRUMENTÓW , POM. BIUROWE - pom. 2.5, 2.14, 2.21</b>		
156	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża - klej elastyczny	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		16,35+14,50+38,25	69,100000	
		RAZEM:	69,100000	m2 69,10
157	KNR 12/1118/11	Posadzki płytkowe z płytek gresowych 60x60 cm, rektyfikowanych, matowych, 6 klasa ścieralności - metoda kombinowana na kleju elastycznym - zgodnie z projektem aranżacji wnętrza	m2	69,10
158	KNR 12/1119/3	Cokoliki z gotowych kształtek - na kleju - wys. 10 cm	m	
	Wyliczenie ilości robót:			
		16,64-1,0+15,92-1,40+23,88-1,0-1,5	51,540000	
		RAZEM:	51,540000	m 51,54
159	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na tynkach ścian, 2-warstwowa - z gruntowaniem podłoża	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		(16,64+15,92+23,88) * 3,20 - 1,0*2,02*2-1,4*2,0-1,5*2,20	170,468000	
		RAZEM:	170,468000	m2 170,47
160	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa płytach GK - sufity i zabudowa skosów, 2-warstwowa	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		87,94*1,25	109,925000	
		RAZEM:	109,925000	m2 109,93

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
161	KNR 202/1505/7	Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi z gruntowaniem, 2-krotne - powierzchnie gładzi gipsowych	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		170,47+109,93	280,400000	
		RAZEM:	280,400000	m2 280,40
162	Kalkulacja własna	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne z ościeżnicą obustronnie regulowaną - wym. 100x205 cm - powierzchnia laminat HPL 0,8 mm, kolor dąb - dostawa i montaż	kpl	1,00
20	Element	<b>II PIĘTRO - POKOJE GOŚCINNE Z ŁAZIENKAMI - pom. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20</b>		
163	KNNR 2/1208/1	Wylewka samopoziomująca - wyrównująca - pod panele podłogowe	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		16,81+16,64+16,64+20,43+16,44+16,44	103,400000	
		RAZEM:	103,400000	m2 103,40
164	KNNR 2/1205/9	Posadzka z paneli podłogowych - panele z wykładziny PCV LVT - wykładzina heterogeniczna, grub. 2,5 mm, grupa ścieralności T wraz z cokolikami - opis i parametry w projekcie aranżacji wnętrza	m2	103,40
165	Kalkulacja własna	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne z ościeżnicą obustronnie regulowaną - wym. 100x205 cm - powierzchnia laminat HPL 0,8 mm, kolor dąb - dostawa i montaż	kpl	6,00
166	Kalkulacja własna	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne z ościeżnicą obustronnie regulowaną - wym. 90x205 cm - powierzchnia laminat HPL 0,8 mm, kolor dąb, z otworami nawiewowymi - dostawa i montaż	kpl	6,00
167	Kalkulacja własna	Okleina ścian - tapety i tapety z nadrukami cyfrowymi - zgodnie z projektem aranżacji wnętrza	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(5,25*12+3,94*10+4,68*2)*3,0 - 1,0*2,05*6-0,9*2,05*6	311,910000	
		RAZEM:	311,910000	m2 311,91
168	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża - klej elastyczny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,95+2,91+3,12+2,81+2,28+2,58	16,650000	
		RAZEM:	16,650000	m2 16,65
169	KNR 12/1118/11	Posadzki płytkowe z płytek gresowych 60x60 cm, rektyfikowanych, matowych, 6 klasa ścieralności - metoda kombinowana na kleju elastycznym - zgodnie z projektem aranżacji wnętrza	m2	16,65
170	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(5,68+7,08+7,08+7,08+6,44+6,14)*3,0 - 0,9*2,05*6	107,430000	
		RAZEM:	107,430000	m2 107,43
171	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami - płytka ścienna 30,8x60,8 cm matowa - układanie w poziomie - opis i parametry w projekcie aranżacji wnętrza	m2	107,43
172	Kalkulacja własna	Oświetlenie dodatkowe - lampy zgodnie z projektem aranżacji wnętrza	kpl	6,00
21	Element	<b>II PIĘTRO - POKOJE GOŚCINNE Z ŁAZIENKAMI I SALA PRÓB - pom. 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.29</b>		
173	KNNR 2/1208/1	Wylewka samopoziomująca - wyrównująca - pod panele podłogowe	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		37,19+17,16+16,25+21,69+21,17	113,460000	
		RAZEM:	113,460000	m2 113,46
174	KNNR 2/1205/9	Posadzka z paneli podłogowych - panele z wykładziny PCV LVT - wykładzina heterogeniczna, grub. 2,5 mm, grupa ścieralności T wraz z cokolikami - opis i parametry w projekcie aranżacji wnętrza	m2	113,46
175	Kalkulacja własna	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne z ościeżnicą obustronnie regulowaną - wym. 100x205 cm - powierzchnia laminat HPL 0,8 mm, kolor dąb - dostawa i montaż	kpl	4,00
176	Kalkulacja własna	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne z ościeżnicą obustronnie regulowaną - wym. 90x205 cm - powierzchnia laminat HPL 0,8 mm, kolor dąb, z otworami nawiewowymi - dostawa i montaż	kpl	4,00



Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
177	Kalkulacja własna	Okleina ścian - tapety i tapety z nadrukami cyfrowymi - zgodnie z projektem aranżacji wnętrza	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(5,18*10+4,82*4+3,65*2+3,94*2+5,31*2+2,07*2)*3,0 - 1,0*2,05*5-0,9*2,05*4-1,5*2,2$		282,130000
		RAZEM:		282,130000
178	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża - klej elastyczny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		$2,83*2+3,09+2,83$		11,580000
		RAZEM:		11,580000
179	KNR 12/1118/11	Posadzki płytkowe z płytek gresowych 60x60 cm, rektyfikowanych, matowych, 6 klasa ścieralności - metoda kombinowana na kleju elastycznym - zgodnie z projektem aranżacji wnętrza	m2	11,58
180	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(1,8*2*4+1,7*2*4)*3,0 - 0,9*2,05*4$		76,620000
		RAZEM:		76,620000
181	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami - płytka ścienna 30,8x60,8 cm matowa - układanie w poziomie - opis i parametry w projekcie aranżacji wnętrza	m2	76,62
182	Kalkulacja własna	Oświetlenie dodatkowe - lampy zgodnie z projektem aranżacji wnętrza	kpl	5,00
22	Element	<b>II PIĘTRO - POM. ODPOCZYNKU I ZAPLECZE - 2.28, 2.27, 2.26, 2.25, 2.24, 2.22a, 2.22b</b>		
183	KNR 2/1208/1	Wylewka samopoziomująca - wyrównująca - pod panele podłogowe	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		15,35		15,350000
		RAZEM:		15,350000
184	KNR 2/1205/9	Posadzka z paneli podłogowych - panele z wykładziny PCV LVT - wykładzina heterogeniczna, grub. 2,5 mm, grupa ścieralności T wraz z cokolikami - opis i parametry w projekcie aranżacji wnętrza	m2	15,35
185	Kalkulacja własna	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne z ościeżnicą obustronnie regulowaną - wym. 100x205 cm - powierzchnia laminat HPL 0,8 mm, kolor dąb - dostawa i montaż	kpl	1,00
186	Kalkulacja własna	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne z ościeżnicą obustronnie regulowaną - wym. 90x205 cm - powierzchnia laminat HPL 0,8 mm, kolor dąb, z otworami nawiewowymi - dostawa i montaż	kpl	7,00
187	Kalkulacja własna	Okleina ścian - tapety - zgodnie z projektem aranżacji wnętrza	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		$15,72*3,0 - 1,0*2,05-0,9*2,05$		43,265000
		RAZEM:		43,265000
188	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża - klej elastyczny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		$2,28+4,53+7,21+4,33+7,21+3,99+6,02$		35,570000
		RAZEM:		35,570000
189	KNR 12/1118/11	Posadzki płytkowe z płytek gresowych 60x60 cm, rektyfikowanych, matowych, 6 klasa ścieralności - metoda kombinowana na kleju elastycznym - zgodnie z projektem aranżacji wnętrza	m2	35,57
190	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(3,76+2,4+2,45*2+1,85*2+1,85*5+1,61*4+4,20*3+3,65*3+1,66*2+1,15*5+1,25*2)*3,0 - 0,9*2,05*11-0,8*2,08*4$		169,759000
		RAZEM:		169,759000
191	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami - płytka ścienna 30,8x60,8 cm matowa - układanie w poziomie - opis i parametry w projekcie aranżacji wnętrza	m2	169,76

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
192	KNR 202/815/6	Gładz gipsowa płytach GK - sufity i zabudowa skosów, 2-warstwowa	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(15,35+35,57)*1,25$		63,650000
		RAZEM:	m2	63,65
193	KNR 202/1505/7	Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi z gruntowaniem, 2-krotne - powierzchnie gładzi gipsowych	m2	63,65
23	Element	<b>II PIĘTRO - GALERIA - 2.39</b>		
194	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża - klej elastyczny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		56,60		56,600000
		RAZEM:	m2	56,60
195	KNR 12/1118/11	Posadzki płytkowe z płytek gresowych 60x60 cm, rektyfikowanych, matowych, 6 klasa ścieralności - metoda kombinowana na kleju elastycznym - zgodnie z projektem aranżacji wnętrza	m2	56,60
196	KNR 202/815/4	Gładz gipsowa na tynkach ścian, 2-warstwowa - z gruntowaniem podłoża	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(3,90+7,40+22,80+1,40)*3,30 - 1,40*2,0$		114,350000
		RAZEM:	m2	114,35
197	KNR 202/1505/7	Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi z gruntowaniem, 2-krotne - powierzchnie gładzi gipsowych	m2	114,35
198	KNR 202/1209/2	Balustrada ze stali nierdzewnej na galerii /analogia/	m	25,00
24	Element	<b>WINDA Z OBUDOWĄ</b>		
199	Kalkulacja własna	Wykonanie obudowy szybu windowego z otworami przystankowymi - zgodnie z projektem budowlanym	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,90*10,50		93,450000
		RAZEM:	m2	93,45
200	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż windy osobowej - z oddaniem do użytkowania - parametry techniczne windy - zgodnie z projektem budowlanym	kpl	1,00
25	Element	<b>MAGAZYN ZEWN. - 0.36</b>		
201	KNR 202/107/1	Ściany budynków jednokondygnacyjnych, do 4.5 m, z bloczków z betonu komórkowego grubość 24 cm	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(3,0*2+7,75)*4,0 - 0,9*2,05*2$		51,310000
		RAZEM:	m2	51,31
202	KNR 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		12,98*4,0		51,920000
		RAZEM:	m2	51,92
203	KNR 202/803/6	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria III	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		19,93		19,930000
		RAZEM:	m2	19,93
204	KNR 19/1024/7 (1)	Drzwi zewnętrzne aluminiowe pełne - jednoskrzydłowe - wym. 90x205 cm - dostawa i montaż - 2 kpl	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,9*2,05*2		3,690000
		RAZEM:	m2	3,69
205	KNR 17/2610/1 (1)	Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw. - styropian EP70-0,040, grub. 12 cm, tynk akrylowy	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(3,0*2+7,75)*4,0$		55,000000
		RAZEM:	m2	55,00
206	KNR 231/109/1	Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	19,83

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
207	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - folia grub. 0,30 mm	m2	19,83
208	KNR 11/321/1	Nawierzchnia posadzki magazynu z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm - na podsypce cem-piaskowej grub. 5 cm	m2	19,83
26	Element	<b>OBUDOWA SŁUPÓW ZEWNĘTRZNYCH</b>		
209	KNR 17/2609/2	Oklejenie słupów betonowych płytami styropianowymi EPS100 grub. 3 cm	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		parter - pod balkonem : (1,10*4+2,82*2+3,60*9) * 1,12		47,532800
		piętro - pod balkonem : 3,62*4 * 1,12		16,217600
		II piętro - pod balkonem : 3,0*4 * 1,12		13,440000
		parter - pod tarasem : 3,35*3 * 1,12		11,256000
		piętro - na tarasie : 2,70*2 * 1,12		6,048000
		parter - na tarasie : 3,0*4 * 1,12		13,440000
		RAZEM:	107,934400	m2
210	KNR 17/2609/8	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,10*4+2,82*2+3,60*9 + 3,62*4 + 3,0*4 + 3,35*3 + 2,70*2 + 3,0*4) * 4		385,480000
		RAZEM:	385,480000	mb
211	KNR 17/2609/6	Przyklejenie jednej warstwy siatki na powierzchniach słupów	m2	107,93
212	KNR 23/933/1	Nalożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	107,93
213	KNR 23/933/5 (1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk silikonowy na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na słupach prostokątnych	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		107,93 - (1,12*0,30 * 32)		97,178000
		RAZEM:	97,178000	m2
214	KNR 202/920/3	Licowanie cokołów słupów płytkami elewacyjnymi do wys. 30 cm	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,12*0,30 * 32		10,752000
		RAZEM:	10,752000	m2
27	Element	<b>BALUSTRADY ZEWNĘTRZNE</b>		
215	KNR 202/1209/1	Balustrady ze stali nierdzewnej kwasoodpornej polerowanej - balustrada typowa - dostawa i montaż	m	34,35
216	KNR 202/1209/1	Balustrady ze stali nierdzewnej kwasoodpornej polerowanej - balustrada lekka - dostawa i montaż	m	134,05
217	KNR 202/1209/2	Balustrady ze stali nierdzewnej kwasoodpornej polerowanej - balustrada schodowa i balkonowa - dostawa i montaż	m	
		Wyliczenie ilości robót:		
		42,73 + 15,40		58,130000
		RAZEM:	58,130000	m
28	Element	<b>NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ</b>		
218	KNR 231/402/3	Ława betonowa pod obrzeża 8x30 cm - dla placów, dróg, tarsi i chodnika	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,2*0,20*335,10		13,404000
		RAZEM:	13,404000	m3
219	KNR 231/407/3	Obrzeża betonowe 30x8 cm - układane na ławie betonowej	m	335,10
220	KNR 231/109/3	Podbudowy betonowe, grubość warstwy po zagęszczeniu 12'cm	m2	1 378,40
221	KNR 231/113/1	Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane ręcznie, stabilizacja cementem - warstwa grub. 15 cm	m2	136,40

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
222	KNR 231/9903/1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm - na podsypce piaskowo-cementowej grub. 5 cm - układanie na przygotowanej podbudowie  Wyliczenie ilości robót:  1378,40+136,40  RAZEM:	m2	1 514,80
			1 514,800000	
			1 514,800000	1 514,80