

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Psary - Nowiny 0,863 km.kst

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.8630		
d.1						
2	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m <sup>3</sup>	1.08		
d.1						
3	D-01.03.05	Przygotowanie terenu pod warstwy konstrukcyjne (usunięcie z wywiezieniem karp i odhumusowanie)	km	0.86		
d.1						
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
4	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (na odcinku budowy do wbudowania w nasyp)	m <sup>3</sup>	288.12		
d.2						
5	D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.10 km, (zakup-grunt G-1 na nasypy)	m <sup>3</sup>	41.20		
d.2						
6	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>	41.20		
d.2						
<b>3</b>		<b>PRZEPUSTY</b>				
7	D-02.01.01	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III,- i ponowne wbudowanie	m <sup>3</sup>	32.40		
d.3						
8	D-03.01.01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 40 cm Krotność = 0.67	m	14.00		
d.3						
9	D-03.01.01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm	m	4.00		
d.3						
10	D-03.01.01	Ścianki czołowe z betonu C20/25 - Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m <sup>3</sup>	3.60		
d.3						
<b>4</b>		<b>PODBUDOWA JEZDNI</b>				
11	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	5112.12		
d.4						
12	D-04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm- wykonana dwuwarstwowo	m <sup>2</sup>	5112.12		
d.4						
13	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m <sup>2</sup>	4436.32		
d.4						
14	D-04.03.01	Skroplenie podbudowy z kruszywa stabil. mech. emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2	m <sup>2</sup>	4436.32		
d.4						
<b>5</b>		<b>NAWIERZCHNIA BITUMICZNA</b>				
15	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych z AC 16W 50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1-warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>	4436.32		
d.5						
16	D-04.03.01	Skroplenie podb. bitum. emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3kg/m2	m <sup>2</sup>	4331.40		
d.5						
17	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych z AC 11S 50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	4331.40		
d.5						
<b>6</b>		<b>ZJAZDY GOSPODARCZE</b>				
18	D-05.04.03	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 20 cm - wykonana dwuwarstwowo	m <sup>2</sup>	200.00		
d.6						
<b>7</b>		<b>OZNAKOWANIE</b>				
19	D-07.02.01	Śłupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	3.00		
d.7						
20	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu, ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.	3.00		
d.7						
<b>8</b>		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
21	D-04.04.01	Uzupełnienie poboczny - Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	1726.00		
d.8						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b> Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: