

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w m. Toczniabel., aktual.3.06.15.kst

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przebudowa drogi gminnej w m. Toczniabel. na dł. 1,57945 km</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1.5795		
d.1						
2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha	0.07		
d.1						
3	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu z darnią) o grubości 20 cm za pomocą spycharek z transportem nadmiaru na odkład	m <sup>2</sup>	3124.00		
d.1						
4	D-01.03.05	Przebudowa - Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 100 mm	kpl	7.00		
d.1						
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
5	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km na odcinku budowy do wbudowania w nasyp	m <sup>3</sup>	389.00		
d.2						
6	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km na odcinku budowy do wbudowania w nasyp	m <sup>3</sup>	244.00		
d.2						
<b>3</b>		<b>PODBUDOWA JEZDNI</b>				
7	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	1575.00		
d.3						
8	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2, 5 Mpa - (mieszanka wykonana w węźle betoniarским), warstwa gr.16 cm Krotność = 1.07	m <sup>2</sup>	6580.00		
d.3						
9	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2, 5 Mpa-, warstwa gr.14 cm, (stabilizacja wykonana na miejscu z doziarnieniem żwirem w-wą gr. 5 cm) Krotność = 0.93	m <sup>2</sup>	2348.92		
d.3						
10	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa stabil. mech. emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8050.00		
d.3						
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIA BITUMICZNA</b>				
11	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryo-wo-żwirowych z AC 16W 50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	8050.00		
d.4						
12	D-04.03.01	Skropienie podb. bitum. emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7900.00		
d.4						
13	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryo-wo-żwirowych z AC 11S 50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	7900.00		
d.4						
<b>5</b>		<b>ZJAZDY GOSPODARCZE</b>				
14	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	1.00		
d.5						
15	D-04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	1008.00		
d.5						
16	D-05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa kamiennego - warstwa górna z kruszywa łam. 0/31 - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	677.00		
d.5						
17	D-05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa kamiennego - warstwa górna z kruszywa łam. 0/31 - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	171.00		
d.5						
<b>6</b>		<b>OZNAKOWANIE</b>				
18	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	7.00		
d.6						
19	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu, ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m <sup>2</sup>	szt.	9.00		
d.6						
<b>7</b>		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
20	D-04.04.01	Uzupełnienie poboczy - nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	3275.00		
d.7						
21	D-01.03.05	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	32.00		
d.7						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: