

PRZEDMIAR ROBÓT

korekt. 23.06.2015 - Przebudowa drogi gminnej Ciótkowo Rządowo-Ulaski-Sokołowo Parcele.kst

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej Ciótkowo Rządowo-Ulaski-Sokołowo Parcele					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym _ w km 2+000,00 - 4+910,00 2.91	km		
d.1			km	2.9100	
				RAZEM	2.9100
2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV _ w km 2+000 - 2+246,67 246.67*7.90 _ w km 2+246,67 - 2+834,19 587.52*3.00 _ w km 2+834,19 - 3+134,53 300.34*7.10 _ w km 3+134,53 - 3+755,99 621.46*7.90 _ w km 3+755,99 - 4+007,08 251.09*7.10 _ w km 4+007,08 - 4+910,00 903.00*7.90	m ²		
d.1			m ²	1948.69	
			m ²	1762.56	
			m ²	2132.41	
			m ²	4909.53	
			m ²	1782.74	
			m ²	7133.70	
				RAZEM	19669.63
2		NAWIERZCHNIA			
3	D-05.01.03	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie Krotność = 0.67 _ w km 2+000 - 2+246,67 246.67*7.49 _ w km 3+056,48 - 3+755,99 700.00*7.45 _ w km 4+007,08 - 4+910,00 903.00*7.45	m ²		
d.2			m ²	1847.56	
			m ²	5215.00	
			m ²	6727.35	
				RAZEM	13789.91
4	D-05.01.03	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie Krotność = 1.25 _ w km 2+000 - 2+246,67 246.67*7.30 _ w km 2+246,67 - 2+834,19 587.52*3.00 _ w km 2+834,19 - 3+134,53 300.34*5.00 _ w km 3+134,53 - 3+755,99 621.46*7.30 _ w km 3+755,99 - 4+007,08 251.09*6.80 _ w km 4+007,08 - 4+910,00 903.00*7.30	m ²		
d.2			m ²	1800.69	
			m ²	1762.56	
			m ²	1501.70	
			m ²	4536.66	
			m ²	1707.41	
			m ²	6591.90	
				RAZEM	17900.92
3		ZJAZDY			
5	D-04.04.01	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 2.5 19538.09*0.05	m ²		
d.3			m ²	976.90	
				RAZEM	976.90