

PRZEDMIAR ROBÓT

11.03.20 -DG, budowa chodnika w m. Sadykierz

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
DG, budowa chodnika w m. Sadykierz					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1		_ w km 0+000 - 0+692,82 0,69282	km	0,6928	
				RAZEM	0,6928
2		ROBOTY ZIEMNE			
2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km - na odkład	m ³		
d.2		_ wykop koryta pod konstrukcje chodnika + zjazdów [(52,00+644,82)*1,55*0,15]+8,00*24*0,25	m ³	210,01	
				RAZEM	210,01
3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (grunt G-1 - zakup) na nasypy	m ³		
d.2		_ nasyp pod chodnik- pow. chodnika pomniejszona o pow. zjazdów (52,00+644,82)*1,40-8,00*24	m ³	783,55	
				RAZEM	783,55
3		CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ			
4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.3		(52,00+644,82)*1,55	m ²	1 080,07	
				RAZEM	1 080,07
5	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem - bet. C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3		52,00+644,82	m	696,82	
				RAZEM	696,82
6	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.3		52,00-10,00+1,40*2+644,82+1,40*2-(5,00*22+1,40*2)	m	579,62	
				RAZEM	579,62
7	D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.3		_ chodnik z kostki szarej w powierzchni 10% kostki czerwonej = opaska (52,00+644,82)*1,40-8,00*24	m ²	783,55	
				RAZEM	783,55
4		ZJAZDY			
8	D-08.01.01b	Opornik = Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem -bet. C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4		5,00*24	m	120,00	
				RAZEM	120,00
9	D-04.05.01	Wzmocnienie podłoża z mieszanki kruszywa naturalnego związanego cementem C1,5/2< 4,0 MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.4		8,00*24	m ²	192,00	
				RAZEM	192,00
10	D-05.03.23a	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm	m ²		
d.4		8,00*24	m ²	192,00	
				RAZEM	192,00
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
11	D-07.01.01	Ręczne malowanie linii na przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową	m ²		
d.5		_ przejście dla pieszych w km 0+050 5,00*4,00*0,5	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
12	D-03.01.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.5		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
13	D-03.01.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - ks	szt.		
d.5		24	szt.	24,00	
				RAZEM	24,00

KOSZTORYS OFERTOWY

11.03.20 -DG, budowa chodnika w m. Sadykierz

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
DG, budowa chodnika w m. Sadykierz						
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,6928		
d.1						
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	ROBOTY ZIEMNE					
2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km - na odkład	m ³	210,01		
d.2						
3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (grunt G-1 - zakup) na nasypy	m ³	783,55		
d.2						
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3	CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ					
4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1 080,07		
d.3						
5	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem - bet. C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	696,82		
d.3						
6	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	579,62		
d.3						
7	D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	783,55		
d.3						
Razem dział: CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ						
4	ZJAZDY					
8	D-08.01.01b	Opornik = Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem -bet. C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	120,00		
d.4						
9	D-04.05.01	Wzmocnienie podłoża z mieszanki kruszywa naturalnego związanego cementem C1,5/2<4,0 MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	192,00		
d.4						
10	D-05.03.23a	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm	m ²	192,00		
d.4						
Razem dział: ZJAZDY						
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
11	D-07.01.01	Ręczne malowanie linii na przejściach dla pieszych farbą chloro-kauczukową	m ²	10,00		
d.5						
12	D-03.01.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	1,00		
d.5						
13	D-03.01.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - ks	szt.	24,00		
d.5						
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: