

## PRZEDMIAR ROBÓT

\_akt.-DG Psary - Bartodzieje

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>DG Psary - Bartodzieje</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1		_ w km 0+007,84 do 2+506,01 2,50601-0,00784	km	2,4982	
				RAZEM	2,4982
2		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t		
d.1		1	t	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA BITUMICZNA</b>			
3	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa stabil. mech. emulsją asfaltową w ilości	m <sup>2</sup>		
d.2		0,3-0,5 kg/m <sup>2</sup>  2498,17*5,15 _włączenia na początku i końcu robót 3,82+0,38+42,34+17,46	m <sup>2</sup>	12 865,58	
			m <sup>2</sup>	64,00	
				RAZEM	12 929,58
4	D-05.01.05b	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową (AC 16 P 50/70 jak dla KR-1-2) z wbudowaniem mechanicznym	t		
d.2		_w ilości 125 kg/m <sup>2</sup> (2498,17*5,15+64,00)*0,125	t	1 616,20	
				RAZEM	1 616,20
5	D-04.03.01	Skropienie podb. bitum. emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2		2498,17*5,00+64,00	m <sup>2</sup>	12 554,85	
				RAZEM	12 554,85
6	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z AC 11S 50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>		
d.2		2498,17*5,00+64,00	m <sup>2</sup>	12 554,85	
				RAZEM	12 554,85
<b>3</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
7	D-04.04.01	Uzupełnienie i wzmocnienie poboczy - Nawierzchnia z kruszywa naturalnego łamanego C90/3, frakcji 0/31,5 - warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 9 cm	m <sup>2</sup>		
d.3		2498,17*0,75*2	m <sup>2</sup>	3 747,26	
				RAZEM	3 747,26

## KOSZTORYS OFERTOWY

\_akt.-DG Psary - Bartodzieje

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>DG Psary - Bartodzieje</b>					
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	2,4982		
d.1					
2	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	1,00		
d.1					
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
<b>2 NAWIERZCHNIA BITUMICZNA</b>					
3	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa stabil. mech. emulsją asfaltową w ilości 0,3-0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12 929,58		
d.2					
4	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową (AC 16 P 50/70 jak dla KR-1-2) z wbudowaniem mechanicznym	t	1 616,20		
d.2					
5	Skropienie podb. bitum. emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12 554,85		
d.2					
6	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z AC 11S 50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	12 554,85		
d.2					
Razem dział: NAWIERZCHNIA BITUMICZNA					
<b>3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
7	Uzupełnienie i wzmocnienie poboczy - Nawierzchnia z kruszywa naturalnego łamanego C90/3, frakcji 0/31,5 - warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 9 cm	m <sup>2</sup>	3 747,26		
d.3					
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					
<b>Podatek VAT</b>					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					

Słownie: