

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: **Obryte**

Obiekt: **Siłownia plenerowa**

Budowa siłowni plenerowej wraz z urządzeniem street workout w miejscowości Obryte

Inwestor: **Gmina Obryte**

Adres: Obryte 185, 07-215 Obryte

Inwestor :

Wykonawca :

Wersja edukacyjna

Budowa siłowni plenerowej wraz z urządzeniem street workout w miejscowości Obryte

Budowa : Obryte

Obiekt : Siłownia plenerowa

Data: 2022-05-19

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	KNR 201-0121-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie placów postojowych	0,050	ha
2	KNR 221-0112-01-00 MBGPiK [Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie : niezadrzewionym	500,000	m2
3	KNR 201-0310-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykopy ręczne ciągłe lub jamiste ze skarpami, o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład: grunt kat. III	4,500	m3
4	KNR 201-0312-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m: grunt kat. III	11,000	szt
5	223 -0310-0700 Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej- drabinka+pylon+podciąg nóg	1,000	szt
6	223 -0310-0700 Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej- wyciąg górny+pylon+wyciskanie siedząc	1,000	szt
7	223 -0310-0700 Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej- orbitrek	1,000	szt
8	223 -0310-0700 Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej- wiosłarz	1,000	szt
9	223 -0310-0700 Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej- pylon+prasa nożna	1,000	szt
10	223 -0310-0700 Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej- ławka+pylon+prostownik pleców	1,000	szt
11	223 -0310-0700 Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej- biegacz+twister+wahadło/kombo	1,000	szt
12	223 -0310-0700 Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej- tablica informacyjna	1,000	szt
13	KNR 221-0607-01-00 [Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Dostawa i montaż ławki parkowej	2,000	szt
14	223 -0310-0700 Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej- street workout S13-6Pak	1,000	szt
15	223 -0310-0700 Dostawa i montaż mat przerostowych	135,000	szt
16	KNR 221-0213-01-00 MBGPiK [Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim, przy grubości warstwy: 2 cm	0,050	ha
17	KNR 221-0401-02-00 MBGPiK [Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, w gruncie : kat.III	365,000	m2