


RZUT POŁACI DACHU

UWAGA

- 1. Projektowaną instalację odgromową połączyć do istniejącego uziomu.
- 2. Instalację odgromową wykonać jako naprężną ze wspornikami drutem stal. ocynk. fi 8mm
- 3. Przewody odprowadzające prowadzić pod tynkiem w rurkach PCV fi 28
- 4. Do instalacji piorunochronnej podłączyć metalowe rynny, rury spustowe oraz wszystkie przewodzące elementy wystające poza obrys dachu.

LEGENDA

- – przewód zwołu pionowego drut 8mm²
- — przewód zwołu poziomego, przewód odprowadzający drut 8mm²
- — zacisk probierczy



PROJEKT	PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU RATUSZA W WIELICHOWIE		
LOKALIZACJA	DZIAŁKA NR EWID: 464/6 GMINA WIELICHOWO 64-050 WIELICHOWO UL. RYNEK 10		
INWESTOR	ELEKTRYCZNA		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
TREŚĆ RYSUNKU	SCHEMAT INSTALACJI ODGROMOWEJ - RZUT POŁACI DACHU		
NUMER RYSUNKU	E-13	DATA WYKONANIA PROJEKTU	10.01.2016
		SPRAWDZIŁ:	
PROJEKTOWAŁ:			