

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty rozbiórkowe			
1.1 KNR 404/506/4 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej, blacha nie nadająca się do użytku - pokrycie	614,00		m2
1.2 KNR 404/506/5 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rynny	76		m
1.3 KNR 404/506/6 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rury	114		m
1.4 KNR 404/403/2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, częściowa rozbiórka spróchniałego deskowania dachu na styk	204,00		m2
1.5 KNR 401/350/4 Rozebranie kominów ceglanych ponad dachem	13,50		m
2 Konstrukcja dachu i kominy			
2.1 KNR 401/412/2 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie o przekroju 8 x 16 cm	330		m
2.2 KNR 401/412/5 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, płatwie o wym. 14 x 16 cm	102		m
2.3 KNR 401/412/6 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, słupy 14 x 14 cm	50,00		m
2.4 KNR 401/412/7 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, miecze lub zastrzały 8 x 16	60		m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
2.5 KNR 401/412/7 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, jętki 6 x 14 cm	99,00		m
2.6 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	140,00		m2
2.7 KNR 401/414/2 Wymiana pasa podrynnowego z desek, grubości 25-mm	22,80		m2
2.8 KNR 401/412/1 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie - przedłużenie 8 x 16 cm, dł, 1,20 m	56		szt
2.9 KNR 401/416/1 Uzupełnienie łąw kominiarskich, łąwy poziome	8,75		m
2.10 KNR 401/614/3 Impregnacja elementów drewnianych metodą smarowania preparatami solowymi, 2-krotnie	665,00		m2
2.11 KNR 15/519/4 (1) Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach, moduł fali 20,0 x 40,0-cm, blacha pokryta poliestrem	654,27		m2
2.12 KNR 15/528/3 Rynny dachowe z PCV, Fi-12,5-cm	114,00		m
2.13 KNR 15/529/3 Rury spustowe z PCV, Fi- 11,0-cm	76,00		m
2.14 KNR 202/506/1 (1) Różne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25-cm	56,80		m2
2.15 KNR 202/506/2 (1) Różne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 50-cm	22,00		m2
2.16 KNR 202/506/2 (2) Różne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 35-cm	23,45		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
2.17 KNR 202/506/1 (1) Obróbki z blachy powlekanej kominów przy szerokości w rozwinięciu do 25·cm	14,17		m2
2.18 KNR 202/506/2 (1) Obróbki z blachy powlekanej pasa podrynnowego przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm	34,20		m2
2.19 KNR 202/122/1 Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły klinkierowej pełnej	6,22		m3
2.20 KNR 202/122/1 Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły cegła budowlana ceramiczna pełna	2,51		m3
2.21 KNR 401/415/3 Uzupełnienia elementów wyposażenia dachów, włązy dachowe	3		szt
3 Remont stropu z ociepleniem			
3.1 KNR 401/609/1 Rozebranie podsypki izolacyjnej, z trocin gr. do 10·cm	289		m2
3.2 KNR 401/108/3 Wywóz podsypki izolacyjnej samochodami skrzyniowymi, do 1·km,	15,00		m3
3.3 KNR 404/405/1 Rozebranie desek górnych stropu drewnianego	260,00		m2
3.4 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe stropu z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho gr. 10 cm, 1·warstwa	260,00		m2
3.5 KNR 202/1110/2 Montaż desek górnych stropowych grubości 25·mm	260,00		m2