

Wykonanie parkingu przy Domu Ludowym w Mrukowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV 2*17,00*0,50	m2	17,000
			razem	m2
2	KNR 2-31 0102/02	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm; do głęb. łącznej 30 cm (Krotność= 4) 2*17,00*0,50	m2	17,000
			razem	m2
3	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm 2*17,00*0,50	m2	17,000
			razem	m2
4	KNR 2-31 0114/02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 10) 2*17,00*0,50	m2	17,000
			razem	m2
5	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy $17,00*(4,50+4,20)/2+28,40*(4,50+4,00)/2+4,00*(7,10+4,00)/2+17,00*(4,50+4,20)/2+28,40*(15,50+14,30)/2$	m2	713,960
			razem	m2
6	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm uzupełnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem warstwą średniej grubości 5 cm $(17,00*(4,50+4,20)/2+28,40*(4,50+4,00)/2+4,00*(7,10+4,00)/2+17,00*(4,50+4,20)/2+28,40*(15,50+14,30)/2)*0,05$	m3	35,698
			razem	m3
7	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy $17,00*(4,50+4,20)/2+28,40*(4,50+4,00)/2+4,00*(7,10+4,00)/2+17,00*(4,50+4,20)/2+28,40*(15,50+14,30)/2$	m2	713,960
			razem	m2
8	KNR 2-31 0311/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową - za każdy 1cm poniżej 4cm grubości po zagęszczeniu (Krotność= -2) na dz. ewid. nr 156/21; km 0+000=0+180 180,00*3,30 na dz. ewid. nr 467; km 0+000=0+060 60,00*2,90	m2	594,000
			m2	174,000
			razem	m2
9	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy $17,00*(4,50+4,20)/2+28,40*(4,50+4,00)/2+4,00*(7,10+4,00)/2+17,00*(4,50+4,20)/2+28,40*(15,50+14,30)/2$	m2	713,960
			razem	m2
10	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy $17,00*(4,50+4,20)/2+28,40*(4,50+4,00)/2+4,00*(7,10+4,00)/2+17,00*(4,50+4,20)/2+28,40*(15,50+14,30)/2$	m2	713,960
			razem	m2

Wykonanie parkingu przy Domu Ludowym w Mrukowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych		
		1	szt	1,000
			razem	szt 1,000