

PRZEDMIAR ROBÓT

**ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO
W MIEJSCOWOŚCI SAMOKŁĘSKI**

INWESTOR: **GMINA OSIEK JASIELSKI**
38-223 OSIEK JASIELSKI

EM:855A

Program LEONARDO wersja 2.52

Prawa autorskie

2005 INWESTPROJEKT-SŁUPSK

INWESTPROJEKT-SŁUPSK

76-200 Słupsk t.lx 582301

tel 436294, 433806 fax 430151

OBIEKT: Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości
Sarokleski

W-1. PRZEDMIAR ROBÓT

str. 1

Ip.	FOST.NAKŁ. WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC / UWAGI Jednostka miary	I l o ś ć
-----	---	-----------

1. Ogrodzenie boiska sportowego

1	KNR 2-01 0310-02 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpmi o szer.dna do 1.5 m, ze złożeniem urobku na odkład, kat.gruntu III, głębokość wykopu do 1.5 m '376/2=188.'szt '0.3*0.3*0.8*188=13.536'm3	1 m3	13.54
2	KNR 2-02 0203-01 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 '0.3*0.3*0.7*188=11.844'm3	1 m3	11.84
12	Norma indywidualna 0001-01 Ogrodzenia wys.1.1 -spawane profile wraz z montażem i zakupem słupków wg.proj. '376.0*1.1=413.6'm2	1 kpl	1.0
4	KNR 2-23 0402-02 Bramy ogrodzenia	1 szt	2.0
5	KNR 2-23 0402-03 Bramki w ogrodzeniu	1 szt	5.0

2. Wyposażenie boiska

6	Norma indywidualna 0001-01 Bramki do piłki nożnej wg. projektu	1 para	1.0
7	Norma indywidualna 0001-01 Montaż piłkochwyłów wg. projektu wys. 60cm od terenu dł. 40,33m	1 kpl	1.0
8	Norma indywidualna 0001-01 Kabiny dla zawodników 10-osobowe	1 kpl	2.0
9	Norma indywidualna 0001-01 Trybuny w 2-ch rzędach oddzielonych łącznie 102 miejsca wg. proj.	1 kpl	1.0

3. Kostka brukowa

Lp.	PODST.NAKŁ. WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC / UWAGI Jednostka miary	Ilość
10	KNR 2-01 0236-02 Zagęszczenie istniejącego gruntu -wyc. indywidual. *161.5*0.3=48.45*m3	1 m3 48.45
11	KNR 2-31 0114-01 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu-warstwa gr. 10cm [R=0.5;M=0.5;S=0.5]	1 m2 161.5
12	KNR 2-31 0114-07 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	1 m2 161.5
13	KNR 2-31 0114-08 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [R=2;M=2;S=2;]	1 m2 161.5
14	KNR 2-31 0511-02 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej 6cm	1 m2 161.5
15	KNR 2-31 0401-02 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat.III-IV *2.35+63.2+3.5+30.5+1.8+32.7+3.4+7.5=144.95*mb	1 m 145.0
16	KNR 2-31 0407-04 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	1 m 145.0

4. Nawierzchnia żwirowa-droga

17	KNR 2-31 0103-04 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	1 m2 485.0
18	KNR 2-31 0114-01 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu	1 m2 485.0
19	KNR 2-31 0114-05 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu	1 m2 485.0
20	KNR 2-31 0202-07 Nawierzchnie żwirowe warstw dolnych jezdni o gr.10 cm po zagęszczeniu, rozścielane mechanicznie-droga	1 m2 485.0

Ip.	RODST.NAKŁ. WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC / UWAGI Jednostka miary	I l o ś ć
21	KNR 2-31 0202-09 Nawierzchnie żwirowe warstw górnych jezdni o gr.8 cm po zagęszczeniu, rozścielane mechanicznie 1 m2	485.0

5. Wyrównanie nawierzchni placu

20	KNR 2-31 0202-09 Nawierzchnie żwirowe warstw górnych jezdni o gr.8 cm po zagęszczeniu, rozścielane mechanicznie 1 m2	700.0
----	---	-------

*****KONIEC WYDRUKU*****