

Przedmiar robót

Obiekt Altana biesiadna o wym. 500cm x 500cm
Inwestor Gmina Osiek Jasielski

Altana biesiadna o wym. 500cm x 500cm

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 Altanka		
			1.1 Roboty ziemne i fundamentowe		
1	KNR 2-01 0122/01		Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3	0,900
2	KNR 2-01 0312/11		Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii IV	szt	12,000
3	KNR 2-02 0290/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,052
4	KNR 2-02 1101/07		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	0,075
5	KNR 2-02 1902/01		Deskowanie ław, stóp fundamentowych i płyt dennych	m2	4,320
6	KNR 2-02 0203.1/01		Stopy fundamentowe betonowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy o objętości do 0,5m3	m3	1,400
7	KNR 13-12 0404/05		Przygotowanie i montaż zbrojenia - marki stalowe	t	0,020
			1.2 Konstrukcja drewniana wraz z pokryciem		
8	KNR 2-02 0407/05		Śłupy o długości ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej	m3	0,470
9	KNR 2-02 0406/05		Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej	m3	0,412
10	KNR 2-02 0409/01		Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej	m3	0,125
11	KNR 2-02 0409/01		Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej	m3	1,000
12	KNR 2-02 0408/01		Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej	m3	0,060
13	KNR 2-02 0410/01		Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m2	30,000
14	KNR 0-15 0518/01		Pokrycie dachów gontem bitumicznym	m2	30,000
15	KNR 0-15 0518/05		Obróbka kalenicy dachówką o szerokości 28cm	mb	12,500
16	KNR 0-21 4004/01		Poszycie ścian szkieletowych z desek szerokości 14cm	m2	18,500
17	KNR 2-02w 1809/01		Analogia ścianki ażurowe	m2	22,400
18	KNBK 20 18-1/02		Parapety z desek proste	m2	4,700
19	KNR 2-02u1 000300/03		Lakierowanie elementów drewnianych (Krotność= 2)	m2	45,000
			2 Podłoga z kostki brukowej		
20	KNR 2-31 0101/05		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II	m2	25,000
21	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	25,000

Altana biesiadna o wym. 500cm x 500cm

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 2-31 0511/02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	25,000
23	KNR 2-31 0401/02		Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	20,000
24	KNR 2-31 0407/01		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	20,000
			3 Meble drewniane		
25	Kalkulacja indywidualna		Komplet mebli drewnianych	kpl	1,000