

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

(na jednostkę kosztorysu)

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot	Jedn.
1 KNR 201/234/9 Mechaniczne plantowanie terenu, równiarkami samojezdnymi, grunt kategorii III Obmiar: 300,00 x 4,00 R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000	1 200,00		m2
2 KNR 201/205/2 Kopanie i wyczyszczenie rowu koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III, Obmiar: 300,00 +100,00 = 400 mb x 0,40m3 R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000	160,00		m3
3 KNR 6/202/5 Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie mechaniczne, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm Obmiar: 300,00 x 3,00	900,00		m2
4 KNR 231/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Pi 40 cm, szt 3	12,00		m
5 Transport pospólki na odl do 20 km samochodami wywrotkami o ładownosci do 20 ton	166		m3