

# Przedmiar robót 7/03/2014

BOISKO SPORTOWE NA DZIAŁKACH W BLIŹNIE - GMINA OSTRÓW

NAZWA OBIEKTU LUB ROBÓT: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA DZIAŁCE 84 W BLIŹNIE - GMINA OSTRÓW  
Kod CPV 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi  
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby  
LOKALIZACJA: BLIZNA - GMINA OSTRÓW-woj. Podkarpackie  
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Urząd Gminy w OSTROWIE  
I JEGO ADRES: 39-103 OSTRÓW 225  
JEDNOSTKA KOSZTORYSOWA: Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT mgr inż. Marek Matyjewicz  
33-100 Tarnów ul. Ujejskiego 12, tel. 14627-26-37 w.11-15, e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

PODSTAWA: R.M.I. Z DNIA 18.05.2004r. W SPRAWIE OKREŚLENIA METOD I PODSTAW SPORZĄDZENIA KOSZT. INWESTORSKIEGO, OBLICZENIA PLANOWANYCH KOSZTÓW PRAC PROJ. ORAZ PLANOWANYCH KOSZTÓW ROBÓT BUD. OKREŚLONYCH W PROGRAMIE FUNK.-UŻYTKOWYM-DZ.U. NR 130, POZ.1389 Z 18-05-2004r. KOSZTORYS JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PB. ROZPATRYWANY BEZ NIEGO I WIZJI TERENU. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

WYKONAWCĄ ZOBOWIĄZANY JEST UWZGLĘDNIĆ W KOSZTACH WSZYSTKIE ELEMENTY WYSZCZEGÓLNIONE W SPECYFIKACJI ROBÓT, JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I ICH ILOŚCI, WYMOGI STAWIANE W PROJ. BUD. I WYKONAWCZYM DECYZJAMI: OCHRONY ŚRODOWISKA, POZWOLENIEM NA BUDOWĘ, POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO, ZUD-em, itd. W PRZYPADKU DOSTARCZENIA OFERENTOM SPEC. TECHNICZ. WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MA ONA NADRZĘDNĄ WARTOŚĆ (ILOŚCIOWĄ I JAKOŚCIOWĄ) W STOSUNKU DO PROJEKTU I KOSZTORYSU (PRZEDMIARU ROBÓT).

---

KOSZTORYS OPRACOWAŁ: mgr inż. Marek Matyjewicz

---

Tarnów 8 marzec 2014 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

## BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA DZIAŁCE 84 W BLIŹNIE - GMINA OSTRÓW

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>2. WYRÓWNIANIE TERENU I NAWIERZCHNIA BOISKA</b>					
<b>Kod CPV: 45111200-0</b>					
1	KNR 2-21 0101/04		Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km  80,0 * 52 * 0,01	m3	41,60
			razem	m3	41,60
2	KNR 2-21 0112/01		Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym  80 * 52	m2	4.160,00
			razem	m2	4.160,00
3	KNR 2-21 0213/01		Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 2cm - 10cm  4160 / 10000 * 5	ha	2,08
			razem	ha	2,08
4	KNR 2-23 0211/01		Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem, użytkowanych intensywnie	m2	4.160,00
<b>3. OBRZEŻA WOKÓŁ BOISKA</b>					
<b>Kod CPV: 45000000-7</b>					
5	KNNR 6 0101/03		Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI  (80 * 2 + 52 * 2) * 0,4	m2	105,60
			razem	m2	105,60
6	KNNR 6 0103/03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI	m2	105,60
7	KNR 2-31 0402/01		Ława z pospółki pod krawężniki  (264,0) * (0,15 * 0,30 + 0,15 * 0,15)	m3	17,82
			razem	m3	17,82
8	KNR 2-31 0407/03		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem  (80 * 2 + 52 * 2)	m	264,00
			razem	m	264,00

## BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA DZIAŁCE 84 W BLIŹNIE - GMINA OSTRÓW

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
<b>2. WYRÓWNIANIE TERENU I NAWIERZCHNIA BOISKA</b> <b>Kod CPV: 45111200-0</b>								
1	KNR 2-21 0101/04 Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km 41,6 m3 <b>Robocizna</b> Ogrodnicy gr.I Materiały pomocnicze (od R) <b>Sprzęt</b> Samochód samowładowczy 5t	r-g %	1,2702 2	52,84				
	Razem pozycja Cena jednostkowa	m-g	0,294	12,23				
2	KNR 2-21 0112/01 Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym 4160 m2 <b>Robocizna</b> Ogrodnicy gr.II	r-g	0,0035	14,56				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
3	KNR 2-21 0213/01 Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 2cm - 10cm 2,08 ha <b>Robocizna R=0,50</b> Ogrodnicy gr.I <b>Materiały</b> Ziemia żyzna lub kompostowa	r-g m3	632,21 206	657,50 428,48				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
4	KNR 2-23 0211/01 Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem, użytkowanych intensywnie 4160 m2 <b>Robocizna R=0,20</b> Robocizna razem <b>Materiały</b> Nasiona traw Ziemia urodzajna (humus) Nawozy mineralne Środek chwastobójczy Woda Materiały pomocnicze <b>Sprzęt</b> Ciągnik kołowy 29-37kW (40-50KM)	r-g kg m3 kg dm3 m3 %	0,3727 0,0015 0,001 0,182 0,0005 1 1	310,09 6,24 4,16 757,12 2,08 4.160,00 1				
	Razem pozycja Cena jednostkowa	m-g	0,001	4,16				
<b>RAZEM: WYRÓWNIANIE TERENU I NAWIERZCHNIA BOISKA</b> Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem <b>Razem element</b>								
<b>3. OBRZEŻA WOKÓŁ BOISKA</b> <b>Kod CPV: 45000000-7</b>								
5	KNNR 6 0101/03 Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI 105,6 m2 <b>Robocizna</b> Robotnicy <b>Sprzęt</b> Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) Walec wibracyjny samojezdny (1)	r-g m-g m-g	0,0336 0,0057 0,0082	3,55 0,60 0,87				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							

## BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA DZIAŁCE 84 W BLIŹNIE - GMINA OSTRÓW

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
6	KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI 105,6 m2							
	<b>Robocizna</b>							
	Robocizna razem	r-g	0,0022	0,23				
	<b>Materiały</b>							
	Woda	m3	0,0046	0,49				
	Materiały pomocnicze	%	0,2					
	<b>Sprzęt</b>							
	Równiarka samojezdna 100KM	m-g	0,0041	0,43				
	Walec wibracyjny samojezdny	m-g	0,0041	0,43				
	Spycharka gąsienicowa 75KM	m-g	0,004	0,42				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
7	KNR 2-31 0402/01 Ława z pospółki pod krawężniki 17,82 m3							
	<b>Robocizna</b>							
	Robocizna razem	r-g	2,57	45,80				
	<b>Materiały</b>							
	Pospółka	m3	1,23	21,92				
	Woda	m3	0,07	1,25				
	Materiały pomocnicze	%	0,5					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
8	KNR 2-31 0407/03 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem 264 m							
	<b>Robocizna</b>							
	Robocizna razem	r-g	0,2404	63,47				
	<b>Materiały</b>							
	Obrzeża betonowe 30x8cm	m	1,02	269,28				
	Piasek	m3	0,006	1,58				
	Materiały pomocnicze	%	0,5					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
	<b>RAZEM: OBRZEŻA WOKÓŁ BOISKA</b>							
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem							
	<b>Razem element</b>							
	<b>OGÓŁEM</b>							
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Łącznie							
	Podatek VAT							
	<b>Ogółem kosztorys</b>							

## BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA DZIAŁCE 84 W BLIŻNIE - GMINA OSTRÓW

Nr	Opis robót
2.	<b>WYRÓWNIANIE TERENU I NAWIERZCHNIA BOISKA</b> <b>Kod CPV: 45111200-0</b>
3.	<b>OBRZEŻA WOKÓŁ BOISKA</b> <b>Kod CPV: 45000000-7</b>

## BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA DZIAŁCE 84 W BLIŹNIE - GMINA OSTRÓW

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Nasiona traw	kg	6,24		
2	Nawozy mineralne	kg	757,12		
3	Obrzeża betonowe 30x8cm	m	269,28		
4	Piasek	m3	1,58		
5	Pospółka	m3	21,92		
6	Środek chwastobójczy	dm3	2,08		
7	Woda	m3	4.161,74		
8	Ziemia urodzajna (humus)	m3	4,16		
9	Ziemia żyzna lub kompostowa	m3	428,48		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			