


RZUT PARTERU
SKALA 1:50



Ściana wewnętrzna	
SW1	Tynk wewnętrzny cem.-wap. błoczek ceramiczny 12cm Tynk wewnętrzny cem.-wap.

SW2	plytki do wysokości 2,00m po wyżej 2,00m tynk cem-wap. błoczek ceramiczny 12cm Tynk wewnętrzny cem.-wap.
-----	---

SW3	Tynk wewnętrzny cem.-wap. Beton komórkowy błoczek 26cm Tynk wewnętrzny cem.-wap.
-----	--

SW4	plytki do wysokości 2,00m po wyżej 2,00m tynk cem-wap. Beton komórkowy błoczek 30cm Tynk wewnętrzny cem.-wap.
-----	--

SW5	Tynk wewnętrzny cem.-wap. Beton komórkowy błoczek 30cm Tynk wewnętrzny cem.-wap.
-----	--

SW6	Tynk wewnętrzny cem.-wap. błoczek ceramiczny 45cm Tynk wewnętrzny cem.-wap.
-----	---

Lp.	POMIESZCZENIA	POSADZKA	Pom. m ²	H= pom
0.1	wiatrołap	gres- wg opisu tech.	7,14m ²	3,10m
0.2	szatnia	wykładzina PVC	10,38m ²	3,10m
0.3	sala zajęć	wykładzina PVC	54,38m ²	3,10m
0.4	pom. pomocnicze	wykładzina PVC	6,12m ²	3,10m
0.5	WC dla dzieci	gres- wg opisu tech.	9,92m ²	3,10m
RAZEM			87,94m ²	

LEGENDA:

	istniejące ściany
	projektowane nowe ściany z bloczka ceramicznego/ zamurowania
	wyburzenia

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,
uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio

KR STUDIO
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

RAFAŁ OWCZAREK
39-200 DĘBICA
UL. LIGEZÓW 44
TEL . 603 79 92 01

Temat:	Projekt przebudowy części budynku szkoły na pomieszczenia przedszkolne.			
Inwestor:	Gmina Ostrów, 39-103 Ostrów			
Lokalizacja:	Kamionka, dz. nr ewid.980/1, 980/2			Skala:
Przedmiot rysunku:	RZUT PARTERU	Uprawnienia projektowe:	Podpis:	1 :50
Projektował:	mgr inż. arch. Rafał Owczarek uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	A-01/02		Data opracowania: II 2016 r.
Sprawdzała:	mgr inż. arch. Michał Smajdor uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	8/PKOKK/2013		
Opracowała:	Teresa Wiktor			Nr rysunku: A.2