RZUT PARTERU
SKALA 1:50



Lp.	POMIESZCZENIA	POSADZKA	Pom. m²	H= pom
0.1	wiatrołap	wykładzina PVC	4,10m²	3,30m
0.2	szatnia	wykładzina PVC	12,11m²	3,30m
0.3	sala zajęć	parkiet	92,97m²	3,30m
0.4	pom. pomocnicze	gres- wg opisu tech.	6,73m²	3,30m
0.5	WC dla dzieci	gres- wg opisu tech.	12,18m²	3,30m
		RAZEM	128,09m²	

LEGENDA:

- istniejące ściany
- projektowane nowe ściany z bloczka ceramicznego/ zamurowania
- wyburzenia

Ściana wewnętrzna

SW1	Tynk wewnętrzny cem.-wap.
	bloczek ceramiczny 12cm
	Tynk wewnętrzny cem.-wap.
SW2	Tynk wewnętrzny cem.-wap.
	Beton komórkowy bloczek 28cm
	Tynk wewnętrzny cem.-wap.
SW3	płytki do wysokości 2,00m
	po wyżej 2,00m tynk cem-wap.
	Beton komórkowy bloczek 28cm
	Tynk wewnętrzny cem.-wap.
SW4	płytki do wysokości 2,00m
	po wyżej 2,00m tynk cem-wap.
	bloczek ceramiczny 12cm
	Tynk wewnętrzny cem.-wap.
SW5	Tynk wewnętrzny cem.-wap.
	Beton komórkowy bloczek 43cm
	Tynk wewnętrzny cem.-wap.
SW6	Tynk wewnętrzny cem.-wap.
	Beton komórkowy bloczek 44cm
	Tynk wewnętrzny cem.-wap.

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,
uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio

KR STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
RAFAŁ OWCZAREK
39-200 DĘBICA
UL. LIGĘZÓW 44
TEL. 603 79 92 01

Temat:	**Projekt przebudowy części budynku szkoły na pomieszczenia przedszkolne.**			
Inwestor:	Gmina Ostrów, 39-103 Ostrów			
Lokalizacja:	Wola Ociecka, dz. nr ewid. 159/2			Skala: 1 :50
Przedmiot rysunku:	RZUT PARTERU	Uprawnienia projektowe:	Podpis:	
Projektował:	mgr inż. arch. Rafał Owczarek uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	A-01/02		Data opracowania: II 2016 r.
Sprawdziała:	mgr inż. arch. Michał Smajdor uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	8/PKOKK/2013		Nr rysunku: A.2
Opracowała:	Teresa Wiktor			