

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont dr gminnej Blizna 2023						
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z zabezpieczeniem miejsca robót - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.300		
2	KNNR 1 0102-01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni.	ha	$300*2*0.0001 = 0.060$		
3	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	$300*2 = 600.000$		
4	KNNR 1 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład.	m ³	$600*0.10*1.2 = 72.000$		
5	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m ³	$(300+8*8)*0.30 = 109.200$		
6	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	$300*3.6+8*8 = 1144.000$		
7	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m ²	$300*3.4+64 = 1084.000$		
8	KNNR 1 0311-01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowładowniczymi - pobocza ziemne	m ³	$300*2*0.5*0.15 = 45.000$		
9	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm wraz z poboczami	m ²	$300*(3.00+2*0.50)+64 = 1264.000$		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: