

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dr gminnej Blizna 2023					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z zabezpieczeniem miejsca robót - trasa dróg w terenie równinnym. 0.300	km km	0.300	
				RAZEM	0.300
2	KNNR 1 0102-01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni. 300*2*0.0001	ha ha	0.060	
				RAZEM	0.060
3	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 300*2	m ² m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
4	KNNR 1 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 600*0.10*1.2	m ³ m ³	72.000	
				RAZEM	72.000
5	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. (300+8*8)*0.30	m ³ m ³	109.200	
				RAZEM	109.200
6	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 300*3.6+8*8	m ² m ²	1144.000	
				RAZEM	1144.000
7	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm 300*3.4+64	m ² m ²	1084.000	
				RAZEM	1084.000
8	KNNR 1 0311-01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowniczymi - pobocza ziemne 300*2*0.5*0.15	m ³ m ³	45.000	
				RAZEM	45.000
9	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm wraz z poboczami 300*(3.00+2*0.50)+64	m ² m ²	1264.000	
				RAZEM	1264.000