

Wola Starogrodzka

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
Element 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1. 1.	KSNR 00-01-0104-03-00	Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym. [0.385]	0.38500
		km 0+000 - 0+385 - 0.385	
		Jm. km	Razem: 0.3850
Element 2. POBUDOWA			
2. 1.	KNR 02-31-0103-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I-IV. [16.555]	16.55500
		385 m x 4,3 m = 1655,5 m2	
		Jm. 100 m2	Razem: 16.5550
2. 2.	KSNR 00-06-0113-06-00	Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm. [16.555]	16.55500
		385 m x 4,3 m = 1655,5 m2	
		Jm. 100 m2	Razem: 16.5550
Element 3. NAWIERZCHNIA			
3. 1.	KSNR 00-06-1005-07-00	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. [15.785]	15.78500
		385 m x 4,1 m = 1578,5 m2	
		Jm. 100 m2	Razem: 15.7850
3. 2.	KSNR 00-06-0308-01-04	Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. [15.785]	15.78500
		385 m x 4,1 m = 1578,5 m2	
		Jm. 100 m2	Razem: 15.7850
3. 3.	KSNR 00-06-0309-01-04	Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. [15.40]	15.40000
		385 m x 4,0 m = 1540 m2	
		Jm. 100 m2	Razem: 15.4000
Element 4. POBOCZA			
4. 1.	KSNR 00-01-0201-08-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,60 m3 z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III - IV, samochody samowyladowcze 5 - 10 t (uzupełnienie poboczy gruntem kat. III z dokopu). [0.462]	0.46200
		385 m x 2 x 0,5 m x 0,12 m = 46,2 m3	
		Jm. 100 m3	Razem: 0.4620
4. 2.	KSNR 00-01-0204-04-01	Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km przy przewozie urobku po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi , grunt kategorii III - IV (wsp. 4,0 - 4 km). [0.462]	0.46200
		385 m x 2 x 0,5 m x 0,12 m = 46,2 m2	
		Jm. 100 m3	Razem: 0.4620
4. 3.	KSNR 00-06-0113-05-00	Pobocza z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm. [3.85]	3.85000
		385 m x 2 x 0,5 m = 385 m2	
		Jm. 100 m2	Razem: 3.8500
Element 5. OZNAKOWANIE PIONOWE			

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
5. 1.	KSNR 00-06-0702-01-00	Słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm. [0.04]	0.04000
		Jm. 100 szt.	Razem: 0.0400
5. 2.	KSNR 00-06-0702-05-00	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2. [0.05]	0.05000
		Znaki ostrzegawcze - A-6b - 1szt; A 6c - 1 szt; A7 - 1 szt;; A-30 - 1 szt; T - tabliczka z napisem "droga gruntowa " - 1 szt	Razem: 0.0500

Wójt Gminy Parysów
Bożena Piątkowska

INSPEKTOR NADZORU

Zdzisław Kowaluk
(Upr. ODP Nr 58-94)