

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-04 0504-d.1 03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	189.80		
2	KNR-W 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.	20.00		
3	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²	83.62		
4	KNR 4-01 0106-d.1 04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	7.03		
5	KNR 4-01 0108-d.1 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	7.03		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
2		Podłogi, posadzki, schody				
6	NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	273.42		
7	NNRNKB 202 d.2 1132-01 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 3 cm	m ²	50.48		
8	NNRNKB 202 d.2 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	189.80		
9	KNR-W 2-02 d.2 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu z drobnego kruszywa	m ³	0.99		
10	KNR 2-02 1121-d.2 05	Okładziny schodów z płytek 33,3x33,3 cm układanych na klej metodą kombinowaną - płytki schodowe stopnice gresowe schodowe z przeźłobieniami antypoślizgowe "Tartan"	m ²	45.57		
11	KNR 2-02 1122-d.2 01	Cokoliki wysokości 8 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m	25.30		
12	KNR 2-02 1122-d.2 04	Cokoliki wysokości 8 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną bez przecinania płytek	m	25.30		
13	KNR 2-02 1118-d.2 08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 33,3x33,3 cm układane na klej metodą zwykłą płytki antypoślizgowe "Tartan"	m ²	230.34		
14	KNR 2-02 1119-d.2 01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek wys 8 cm cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża	m	196.60		
15	KNR 2-02 1119-d.2 02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek wys 8 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m	196.60		
Razem dział: Podłogi, posadzki, schody						
3		Zabudowy z płyt g-k, sufit podwieszany				
16	KNR-W 2-02 d.3 2004-08	Zabudowa rur i kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01	m ²	11.93		
17	KNR-W 2-02 d.3 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²	49.90		
Razem dział: Zabudowy z płyt g-k, sufit podwieszany						
4		Tynki i okładziny wewnętrzne i malowanie				
18	KNR-W 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	168.48		
19	KNR-W 2-02 d.4 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	168.48		
20	KNR-W 4-01 d.4 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	2.00		
21	KNR 0-23 0933-d.4 04	Wyprawa z tynku mozaikowego	m ²	51.30		
22	KNR 2-02 1505-d.4 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - farby kolorowe odporne na szorowanie	m ²	168.48		
23	KNR-W 4-01 d.4 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	3.20		
24	KNR-W 4-01 d.4 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²	17.01		
Razem dział: Tynki i okładziny wewnętrzne i malowanie						

Kalkulacja uproszczona

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Balustrady				
25 d.5	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami dwukrotnie malowane farbami półmatowymi	m	20.86		
26 d.5	KNR-W 2-02 1210-03	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach - podwyższenie balustrady do sufitu na korytarzu ostatniej kondygnacji	m ²	4.22		
Razem dział: Balustrady						
6		Obróbki kominów				
27 d.6	KNR-W 2-02 0410-02	Ołaczenie kominów łątami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyczonej - konstrukcja pod blachę trapezową	m ²	12.23		
28 d.6	NNRNKB 202 0538-01	Obudowa kominów blachą powlekaną trapezową na łątach	m ²	12.23		
29 d.6	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	8.50		
30 d.6	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w kominach	szt.	46.00		
Razem dział: Obróbki kominów						
7		Wykonanie wyjścia z budynku				
31 d.7	KNR-W 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 15	kpl.	1.00		
32 d.7	KNR 4-01 0354- 08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	2.58		
33 d.7	KNR 4-01 0354- 12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	1.85		
34 d.7	KNR 4-01 0354- 11	Wykucie z muru podokienników stalowych	m	1.80		
35 d.7	KNR-W 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm - przyłącze do grzejnika	m	2.00		
36 d.7	KNR 4-01 0329- 03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ³	0.73		
37 d.7	KNR 0-19 1024- 08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklo-nych na budowie	m ²	4.16		
38 d.7	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²	0.65		
39 d.7	KNR-W 4-01 0809-12	Uzupełnienie posadzek z płytek gres szklawionych 30x30 cm na kleju	m ²	0.71		
40 d.7	KNR 0-17 2610- 04	Ocieplenie ościeży z gazobetonu o szer. do 15 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m ²	0.71		
41 d.7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	5.04		
42 d.7	KNR 2-31 0101- 07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 25 cm	m ²	5.74		
43 d.7	KNR 2-31 0106- 01 0106-02	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 15 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	5.74		
44 d.7	KNR 2-31 0402- 04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³	1.73		
45 d.7	KNR 2-31 0407- 03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	19.20		
46 d.7	KNR 2-31 0511- 02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	5.74		
Razem dział: Wykonanie wyjścia z budynku						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: