

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		159.55
d.1	2702-01	13.85*10.59+3.22*4.00	m ²	159.55	
				RAZEM	159.55
2	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na słupach i kolumnach okrągłych	m ²		5.03
d.1	0806-04	(2*3.14*0.13)*3.08*2	m ²	5.03	
				RAZEM	5.03
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		175.41
d.1	1204-02	(13.85*2+10.59*2+3.22*2)*3.08+(2*3.14*0.13)*3.08*2	m ²	175.41	
				RAZEM	175.41
2		Roboty elektryczne			
4	KNR-W 4-03	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	kpl.		2.00
d.2	1133-07	2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
5	KNR-W 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		14.00
d.2	1134-01	14	kpl.	14.00	
				RAZEM	14.00
6	KNR 5-08	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm ²) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		20.00
d.2	0212-02	20.0	m	20.00	
				RAZEM	20.00
7	KNR-W 5-08	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawy LED 40W	kpl.		14.00
d.2	0512-03	60x60cm - panel kpl sufitowy, barwa neutralna/biała	kpl.	14.00	
		14		RAZEM	14.00
8	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych w garażu, materiał z demontażu z sali	kpl.		2.00
d.2	0606-05	2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00