

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont mostu drewnianego w ciągu drogi gminne 130916W przez rzekę Rydnia w m. Kozłów

L.p.	Nr SST	Elementy rozliczeniowe robót	Jedn.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
X	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X	X	X
1	D.01.01.01	1) Koszty ogólne wykonawcy (mobilizacja, zaplecze, zabezpieczenie robót)	kpl.	1		
		2) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	kpl.	1		
		3) Inwentaryzacja powykonawcza obiektu	kpl.	1		
2	D.01.02.03	Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich	X	X	X	X
		Rozbiórka elementów konstrukcji	X	X	X	X
		1) Rozbiórka konstrukcji drewnianej istniejącego mostu wraz z wywiezieniem odpadów	m ³	13,00		
		2) Rozbiórka konstrukcji stalowej zabezpieczenia poręczy	m	12,50		
3	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg	X	X	X	X
		Rozbiórka nawierzchni gruntowej gr. śr. 20cm po ok. 3 m od mostu	m ²	27,00		
X	M.14.00.00.	KONSTRUKCJE STALOWE	X	X	X	X
4	M.14.02.01.	1) Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej powłokami malarskimi	m ²	67,38		
		2) Łączniki stalowe, ściąg, drobne elementy stalowe	kpl.	1,00		
X	M.20.00.00.	INNE ROBOTY MOSTOWE	X	X	X	X
5	M.20.01.01.	Wykonanie drewnianych elementów mostu wraz zabezpieczeniem poprzez impregnację	m ³	15,46		
6	M.20.01.02.	Ułożenie płyt MON na dojazdach o wymiarach 3,0x1,0x0,15m (staroużyteczne)	szt.	10,00		
7	M.20.01.03.	Zabezpieczenie podpór pośrednich wykonane z konstrukcji stalowej (staroużyteczne dwuteowniki) i ściągów	kpl.	2,00		
Razem netto:						
Podatek VAT - 23%						
Wartość brutto						