

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
Element 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1. 1.	KSNR 00-01-0104-03-00	Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym. [0.5]	0.50000
		km 0+000 - 0+500	
		Jm. km	Razem: 0.5000
Element 2. POBUDOWA			
2. 1.	KNR 02-31-0103-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I-IV. [27.50]	27.50000
		km 0+000 - 0+500 - 500 m x 5,5 m = 2750 m2	
		Jm. 100 m2	Razem: 27.5000
2. 2.	KSNR 00-06-0113-06-00	Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm. [24.00]	24.00000
		km 0+000 - 0+500 - 500 m x 4,8 m = 2400 m2	
		Jm. 100 m2	Razem: 24.0000
Element 3. NAWIERZCHNIA			
3. 1.	KSNR 00-06-1005-07-00	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową [23.00]	23.00000
		km 0+000 - 0+500 - 500 m x 4,6 m = 2300 m2	
		Jm. 100 m2	Razem: 23.0000
3. 2.	KSNR 00-06-0308-01-04	Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. [23.00]	23.00000
		km 0+000 - 0+500 - 500 m x 4,6 m = 2300 m2	
		Jm. 100 m2	Razem: 23.0000
3. 3.	KSNR 00-06-0309-01-04	Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. [22.50]	22.50000
		km 0+000 - 0+500 - 500 m x 4,5 m = 2250 m2	
		Jm. 100 m2	Razem: 22.5000
Element 4. POBOCZA			
4. 1.	KSNR 00-01-0201-08-01	Uzupełnienie poboczy gruntem kat. III z dokopu. [0.60]	0.60000
		km 0+000 - 0+500 - 500 m x 2 x 0,5 m x 0,12 m = 60 m3	
		Jm. 100 m3	Razem: 0.6000
4. 2.	KSNR 00-06-0113-05-00	Pobocza z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm. [5.00]	5.00000
		km 0+000 - 0+500 - 500 m x 2 x 0,5 m = 500 m2	
		Jm. 100 m2	Razem: 5.0000
Element 5. OZNAKOWANIE PIONOWE			
5. 1.	KSNR 00-06-0702-01-00	Słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm. [0.04]	0.04000
		Jm. 100 szt.	Razem: 0.0400
5. 2.	KSNR 00-06-0702-05-00	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2. [0.05]	0.05000
		znaki typu: A-7 - 1 szt; A-6b - 1 szt; A-6c - 1 szt; A-30 - 1 szt; tabliczka z napisem "droga gruntowa" - 1 szt.	
		Jm. 100 szt.	Razem: 0.0500