

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty budowlane				
1.1		Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 0804-d.1.07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	8.60		
2	KNR 4-04 0301-d.1.02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m ³	1.29		
3	KNR 4-01 0329-d.1.03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cęg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	8.20		
4	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.	5.00		
5	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	2.18		
6	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	2.00		
7	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.	3.00		
8	KNR 4-01 0701-d.1.04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - skucie glazury	m ²	28.10		
9	KNR 4-01 0349-d.1.02	Rozebranie ścianek działowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0.00		
10	KNR 4-01 0106-d.1.04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³	11.02		
11	KNR 4-01 0108-d.1.09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	11.02		
12	KNR 4-01 0108-d.1.10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m ³	11.02		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
1.2		Roboty mururowe i konstrukcyjne				
13	KNR 4-01 0304-d.1.02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	1.31		
14	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²	61.15		
15	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	7.20		
16	KNR 4-01 0313-d.1.02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³	1.25		
17	KNR 4-01 0313-d.1.04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	33.90		
Razem dział: Roboty mururowe i konstrukcyjne						
1.3		Tynki i okładziny wewnętrzne i malowanie				
18	KNR 2-02 0806-d.1.01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach	m ²	15.07		
19	KNR 4-01 0711-d.1.02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	24.37		
20	KNR 2-02 0829-d.1.05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą kombinowaną	m ²	14.05		
21	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	87.36		
22	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²	30.66		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23	KNR-W 4-01 d.1. 0324-02 3	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	4.00		
24	KNR 4-01 1204- d.1. 02 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	50.83		
Razem dział: Tynki i okładziny wewnętrzne i malowanie						
1.4		Wentylacja				
25	KNR 2-15 0205- d.1. 04 4 analogia	Montaż wentylacji z PCW o śr. 110 mm nad stropem złączeniem metodą wciskową wraz z ociepleniem rur	m	13.50		
26	KNZ-15 23-12 d.1. 4	Izolacja rurociągów izolacją z wełny mineralnej gr 50 mm dla ruroc. o śr. 114 mm	m	13.50		
27	KNR-W 2-15 d.1. 0213-05 4 analogia	Kominki dachowe o średnicy 125 mm	szt.	3.00		
Razem dział: Wentylacja						
1.5		Stolarka i ślusarka				
28	KNNR 2 1104- d.1. 02 5	Montaż ościeżnic drewnianych	szt	5.00		
29	KNNR 2 1103- d.1. 01 5	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - drzwi drewniane - cena obejmuje skrzydło + kompletne okucia	szt	5.00		
30	KNR 0-19 1023- d.1. 11 5	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m ²	m ²	13.80		
31	KNR 0-19 1024- d.1. 08 z sz. 2.3. 5	Montaż drzwi wejściowych z naswietlem nad drzwiami aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - szkło 3 szybowe	m ²	3.34		
32	KNR 0-19 1024- d.1. 06 5	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²	2.00		
33	KNR 2-02 0923- d.1. 04 5	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²	2.30		
34	NNRNKB 202 d.1. 0541-01 5	(z.VI) Podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej z jednego elementu zakończone obustronnie elementami z tworzywa sztucznego	m ²	3.22		
Razem dział: Stolarka i ślusarka						
1.6		Podłogi i posadzki				
35	KNR 2-02 1101- d.1. 02 6	Podkłady betonowe beton B10 - uzupełnienie	m ³	0.86		
36	KNR 2-02 0607- d.1. 01 6	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	8.60		
37	KNR 2-02 0609- d.1. 03 6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm	m ²	8.60		
38	KNR 2-02 1102- d.1. 01 6	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²	8.60		
39	KNR 2-02 1102- d.1. 03 6	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grub.o 10mm Krotność = 4	m ²	8.60		
40	KNR 2-02 1118- d.1. 08 6	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	30.80		
41	KNR 2-02 1120- d.1. 04 6	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	29.12		
Razem dział: Podłogi i posadzki						
1.7		Utwardzenie placu				
42	KNR-W 4-01 d.1. 0101-04 7	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm	m ³	10.50		
43	KNR 2-31 0402- d.1. 03 7	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	0.42		
44	KNR 2-31 0407- d.1. 01 7	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	6.70		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
45 d.1. 7	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	10.50		
46 d.1. 7	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	10.50		
47 d.1. 7	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	10.50		
Razem dział: Utwardzenie placu						
Razem dział: Roboty budowlane						
2	Roboty sanitarne					
2.1	Wewnętrzna instalacja wod.-kan.					
48 d.2. 1	KNR 4-01 0333-09	Przebite otworów w ścianach z cegieł o grub.do 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	4.00		
49 d.2. 1	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda	m	25.00		
50 d.2. 1	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP"STABI") o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - ciepła woda	m	15.00		
51 d.2. 1	KNNR 4 0116-01 analogia	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.	4.00		
52 d.2. 1	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob.	1.00		
53 d.2. 1	KNNR 4 0132-01	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	6.00		
54 d.2. 1	KNR 2-15 0112-02	Zawory przelotowe kulowe sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm	szt.	4.00		
55 d.2. 1	KNR 2-15 0112-02 analogia	Filtr siatkowy o śr.nom. 20 mm	szt.	2.00		
56 d.2. 1	KNNR 4 0135-01	Zawory czerpalne ze złączką o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.00		
57 d.2. 1	KNNR 4 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.00		
58 d.2. 1	KNNR 4 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2.00		
59 d.2. 1	KNZ 15 21-03	Izolacja rurociągów izolacją z pianki polietylenowej gr. 5 mm dla ruroc. o śr.do 22 mm	m	40.00		
60 d.2. 1	KNNR 4 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	7.00		
61 d.2. 1	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	3.00		
62 d.2. 1	KNNR 4 0211-01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.	3.00		
63 d.2. 1	KNNR 4 0213-04	Napowietrzacz z PVC o połączeniu wciskowym o śr. do 110 mm	szt.	1.00		
64 d.2. 1	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe, z syfonem	kpl.	1.00		
65 d.2. 1	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki z blachy na szafce	szt.	2.00		
66 d.2. 1	KNNR 4 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	5.00		
Razem dział: Wewnętrzna instalacja wod.-kan.						
2.2	Centralne ogrzewanie					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
67 d.2. 2	KNR-W 2-15 0432-02	Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne - klimatyzator typu split (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) moc chłodzenia 3, 5 kW moc grzania 4,0 kW	szt.	1.00		
Razem dział: Centralne ogrzewanie						
2.3		Zbiornik na ścieki				
68 d.2. 3	KNR-W 2-01 0211-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³	67.63		
69 d.2. 3	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	51.13		
70 d.2. 3	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	25.00		
71 d.2. 3	KNR-W 2-18 0517-02 analogia	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt.	1.00		
72 d.2. 3	KNR-W 2-18 0517-01 analogia	Zbiornik na ścieki betonowy o poj. ok 10 m3 - zbiornik dostarcza inwestor po stronie wykonawcy koszt montażu	szt.	1.00		
Razem dział: Zbiornik na ścieki						
Razem dział: Roboty sanitarne						
3		Roboty elektryczne				
3.1		Instalacje wewnętrzne.				
73 d.3. 1	KNR 4-03 1006-01	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 cegły - śr.rury do 25 mm	otw.	6.00		
74 d.3. 1	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m	120.00		
75 d.3. 1	KNR 5-08 0210-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m	60.00		
76 d.3. 1	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.	22.00		
77 d.3. 1	KNR 5-08 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2	szt.	8.00		
78 d.3. 1	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.	14.00		
79 d.3. 1	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	10.00		
80 d.3. 1	KNR 5-08 0307-0201	Montaż na gotowym podłożu wyłączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, hermetycznych	szt.	4.00		
81 d.3. 1	KNR-W 5-08 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawy LED 20W	kpl.	4.00		
Razem dział: Instalacje wewnętrzne.						
3.2		Rozbudowa istniejących tablic rozdzielczych.				
82 d.3. 2	KNR-W 5-08 0408-0100	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna nośna	szt.	1.00		
83 d.3. 2	KNR-W 5-08 0407-0200	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik bezpiecznikowy R301 16A.	szt.	8.00		
Razem dział: Rozbudowa istniejących tablic rozdzielczych.						
3.3		Pomiary.				
84 d.3. 3	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1.00		
85 d.3. 3	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar	1.00		
86 d.3. 3	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar	2.00		
Razem dział: Pomiary.						
Razem dział: Roboty elektryczne						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: