

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Choinach
ADRES INWESTYCJI : Choiny 43A dz. 453 i 448/2 gm. Parysów dz. nr 571
INWESTOR : Gmina Parysów
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 28 08-441 Parysów
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1.1		Dach			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 30.00*2	m m	60.00	60.00
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 8.00*8	m m	64.00	64.00
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0512-01	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku 30.00*7.00*2	m ² m ²	420.00	420.00
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0441-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w odstępach 30.00*7.00*2	m ² m ²	420.00	420.00
5 d.1.1	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - przedłużenie krokwi o 40 cm 60	szt. szt.	60.00	60.00
6 d.1.1	KNNR-W 3 0511-01	Deska czołowa okapu do mocowania uchwytów rynien 30.00*2	m m	60.00	60.00
7 d.1.1	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych kontrłatami 25x70mm, o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. z umocowaniem folii dachowej wiatroizolacyjnej 30.00*7.40*2+0.5*1.80*7.00*2	m ² m ²	456.60	456.60
8 d.1.1	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm, o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. 30.00*7.40*2+0.5*1.80*7.00*2	m ² m ²	456.60	456.60
9 d.1.1	NNRNKB 202 0537-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną trapezową na łątach 30.00*7.40*2+0.5*1.80*7.00*2	m ² m ²	456.60	456.60
10 d.1.1	NNRNKB 202 0521-06	Montaż prefabrykowanych wywiewek wentylacyjnych 2	szt. szt.	2.00	2.00
11 d.1.1	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów pod i nadrynnowych - okapów Krotność = 2 30.00*2	m m	60.00	60.00
12 d.1.1	NNRNKB 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic 7.40*4+6.80*2	m m	43.20	43.20
13 d.1.1	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych 30.00	m m	30.00	30.00
14 d.1.1	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów 30.00	m m	30.00	30.00
15 d.1.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 7.00*0.55*2+6.00	m ² m ²	13.70	13.70
16 d.1.1	NNRNKB 202 0546-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien 30.00*2	m m	60.00	60.00
17 d.1.1	NNRNKB 202 0546-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych 8	szt. szt.	8.00	8.00
18 d.1.1	NNRNKB 202 0546-04	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych 4	szt. szt.	4.00	4.00
19 d.1.1	NNRNKB 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8.00*8	m	64.00	
				RAZEM	64.00
20	NNRNKB	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu - kolanka o śr. 100 mm	szt.		
d.1.1	202 0550-07	8*3	szt.	24.00	
				RAZEM	24.00
21	KNR-W 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w kominach	szt.		
d.1.1	0324-02	20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
22	KNR-W 2-02	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt		
d.1.1	1016-07	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
23	KNR-W 2-02	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.8-1.0 m2	m ²		
d.1.1	1016-03	2 szt 0.78*1.18*2	m ²	1.84	
				RAZEM	1.84