

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty budowlane				
1.1		Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	0.84		
d.1.1	1					
2	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1.00		
d.1.1	1					
3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²	29.17		
d.1.1	1					
4	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³	1.00		
d.1.1	1					
5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	1.00		
d.1.1	1					
6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m ³	1.00		
d.1.1	1					
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
1.2		Roboty mурowe i konstrukcyjne				
7	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³	0.13		
d.1.2	2					
8	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	3.90		
d.1.2	2					
9	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	1.07		
d.1.2	2					
Razem dział: Roboty mурowe i konstrukcyjne						
1.3		Tynki i okładziny wewnętrzne i malowanie				
10	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	5.37		
d.1.3	3					
11	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	61.24		
d.1.3	3					
12	KNR-W 2-02 0608-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome od spodu konstrukcji na kleju - sufit	m ²	29.17		
d.1.3	3					
13	KNR 0-17 2609-07	Docieplenie przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na suficie	m ²	29.17		
d.1.3	3					
14	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	2.00		
d.1.3	3					
15	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m (1,30)	szt.	3.00		
d.1.3	3					
16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	61.24		
d.1.3	3					
17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	29.17		
d.1.3	3					
Razem dział: Tynki i okładziny wewnętrzne i malowanie						
1.4		Stolarka i ślusarka				
18	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²	2.10		
d.1.4	4					
Razem dział: Stolarka i ślusarka						
1.5		Podłogi i posadzki				
19	KNR-W 2-02 1129-02	Zagruntowanie powierzchni lastrykowych wylewanych	m ²	29.17		
d.1.5	5					
20	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	29.17		
d.1.5	5					
21	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	21.64		
d.1.5	5					

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział: Podłogi i posadzki						
1.6		Schody zewnętrzne oraz pochylnia				
22 d.1. 6	KNR-W 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm	m ³	12.60		
23 d.1. 6	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	1.75		
24 d.1. 6	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe palisadowe o wymiarach 48x25x6 cm na ławie betonowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	4.50		
25 d.1. 6	KNR 2-31 0405-03	Murki palsadowe z palisady o wym 180x120x800 mm	m	14.00		
26 d.1. 6	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	10.92		
27 d.1. 6	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	11.07		
28 d.1. 6	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	11.07		
29 d.1. 6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	11.07		
30 d.1. 6	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady przy pochylni dwukrotnie malowane farbami półmatowymi	m	12.20		
Razem dział: Schody zewnętrzne oraz pochylnia						
Razem dział: Roboty budowlane						
2		Roboty elektryczne				
2.1		Instalacje wewnętrzne.				
31 d.2. 1	KNR 4-03 1006-01	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 cegły - śr.rury do 25 mm	otw.	2.00		
32 d.2. 1	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m	20.00		
33 d.2. 1	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.	2.00		
34 d.2. 1	KNR 5-08 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm ²	szt.	1.00		
35 d.2. 1	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.	1.00		
36 d.2. 1	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	2.00		
37 d.2. 1	KNR 5-08 0307-0201	Montaż na gotowym podłożu wyłączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, hermetycznych	szt.	1.00		
38 d.2. 1	KNR-W 5-08 0511-01	Montaż na gotowym podłożu opraw przykręcanych - oprawy LED 20W	kpl.	4.00		
Razem dział: Instalacje wewnętrzne.						
Razem dział: Roboty elektryczne						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: