

KOSZTORYS

Budowa : Piława Górna - kosztorysy robót termomodernizacja

Obiekt : Budynek mieszkalny

Adres : Piastowska 22, 58-240 Piława Górna

Termomodernizacja - Piastowska 22

Inwestor : Gmina Piława Górna

Adres : Ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna

Wartość kosztorysowa robót : 354 810,00 zł

Podatek VAT 8 % : 28 384,80 zł

Wartość robót ogółem : 383 194,80 zł

Słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złote 80/100

Podstawa wyceny : Wskaźnik cen obiektów budowlanych

Poziom cen : II kw. 2024

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : 38,18 zł/ r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : 67,00 % od Robocizny [Kp_R] + 67,00 % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : 12,00 % od (R + Kp_R) + 12,00 % od (S + Kp_S)

Jednostka autorska : Zakład Usług Technicznych "ANBUD"

Opracował : inż. Andrzej Budziński

Data : 10.10.2024

Termomodernizacja - Piastowska 22

Budowa : Piława Górna - kosztorys robót termomodernizacja
 Obiekt : Budynek mieszkalny
 Adres : Piastowska 22, 58-240 Piława Górna

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : 38,18 zł/ r-g
 Narzut kosztów pośrednich Kp : 67,00 % od Robocizny [Kp_R] + 67,00 % od Sprzętu [Kp_S]
 Narzut zysku Z : 12,00 % od (R + Kp_R) + 12,00 % od (S + Kp_S)
 Narzut VAT : 8,00 %

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Cena jedn.	Wartość zł
I	Roboty termomodernizacyjne - wariant optymalny nr 1			354 810,00
1	OBIEKT YA-0190-00-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Docieplenie ściany wewnętrznej do poddasza styropianem lub we.na mineralna 0,035, llambda=0,035 [W/(m.K)], grubość ocieplenia 10 cm. Zakres prac obejmuje: 1. prace przygotowawcze (gruntowanie) 2. ocieplenie przegrody, 3. wykonanie tynku i malowanie Uwaga: skrót jednostki miary "m2 p.el." oznacza : metr kwadratowy powierzchni elewacji	30,000 m2 p.el.	300,00	9 000,00
2	OBIEKT YA-0190-00-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Docieplenie ściany zewnętrznej budynku , styropianem lub wełną mineralną 0,033, llambda=0,033 [W/(m.K)], grubość ocieplenia 15 cm. Zakres prac obejmuje: 1. prace przygotowawcze (ustawienie rusztowania, gruntowanie), 2. wymiana parapetów oraz rur spustowych 3. ocieplenie przegrody - ściany i ościeża, 4. Hydroizolacja ścian fundamentowych 5. wykonanie tynku i malowanie, Uwaga: skrót jednostki miary "m2 p.el." oznacza : metr kwadratowy powierzchni elewacji	490,000 m2 p.el.	572,00	280 280,00
3	OBIEKT YA-0190-00-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Docieplenie stropu wewnętrznego pod poddaszem - ocieplenie wełną mineralną 0,035 grubości 20 cm o lambda 0,035 [W/(m.K)]. Zakres prac obejmuje: 1. prace rozbiórkowe (rozebranie podłóg wraz z zezbraniem zasypki) 2. ocieplenie przegrody, 3. ułożenie nowej podłogi Uwaga: skrót jednostki miary "m2 p.el." oznacza : metr kwadratowy powierzchni elewacji	106,000 m2 p.el.	400,00	42 400,00
4	KNRU 401-0929-04-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Wymiana okien zespolonych drewnianych (kl. schodowa) na okna uchylne jednodzielne z PCV o powierzchni: ponad 1,0 m2. Zakres obejmuje wymianę okien na klatce schodowej wraz z obróbką. Powierzchnia okien do wymiany 2,66 m2, Współczynnik przenikania nie wyższy niż U=1,4 W/(m2*K)	2,660 m2	1 500,00	3 990,00
5	KNRU 401-0929-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Wymiana drzwi drewnianych wejściowych o powierzchni: 6,38 m2. Zakres obejmuje wymianę drzwi na klatce schodowej, wraz z obróbką. Współczynnik przenikania nie wyższy niż U=1,3 W/(m2*K)	6,380 m2	3 000,00	19 140,00

Wartość kosztorysowa robót : 354 810,00

Podatek VAT 8 % : 28 384,80

Wartość robót ogółem : 383 194,80

Słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złote 80/100

--- Koniec wydruku ---