



18.2009

Piszczac 09.10.2009

## Wyjaśnienie.

Dotyczy przetargu :**ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PISZCZACU ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, GRAWITACYJNO- TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPWNAMI ŚCIEKÓW I WYKONANIEM SYSTEMU MONITOROWANIA W M. CHOTYLÓW, ZALUTYŃ, PISZCZAC.**

1. Czy Zamawiający będzie naliczał zajęcie pasa drogowego dróg gminnych?

Odp. Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Zamawiający nie będzie pobierał opłat.

2. Jak należy rozumieć jednostkę obmiaru zajęcia pasa drogowego kpl umieszczoną w przedmiarach?

Odp. Jednostkę obmiaru jaka została przyjęta w przedmiarze „kpl” za zajęcie pasa drogowego Zamawiający określił koszta za zajęcie pasa w trakcie budowy sieci w pasach dróg powiatowych.

3. W którym miejscu przedmiarów robót uwzględnione są rurociągi tłoczne z przepompowni ścieków przydomowych oraz zasilenie energetyczne tych przepompowni. Jeżeli w pozycji dostawa o montaż przepompowni przydomowej to prosimy o podanie średnicy i długości tych rurociągów oraz długości i rodzaju kabla zasilającego?

Odp. Długości rurociągu tłoczego dla przepompowni przydomowych ścieków zostały ujęte w przedmiarze robot pod poz. 120 i 163.

4. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót wykonania bioreaktora biologicznego o pozycje dotyczące odwodnienia wykopów. Dokumentacja Techniczna przewiduje obniżenie zwierciadła wody gruntowej?

Odp. Koszty związane z odwodnieniem wykopów przy budowie bioreaktora należy doliczyć indywidualnie w kosztach wykonania wykopów bądź w kosztach pośrednich budowy.

5. Prosimy o wprowadzenie pozycji opłaty za zajęcie terenów PKP z podaniem ilości i długości pasa zajmowanego?

Odp. Koszty związane z zajęciem terenu PKP należy doliczyć indywidualnie w kosztach wykonania przepychów bądź w kosztach pośrednich budowy?

6. Prosimy o podanie w jaki sposób należy wycenić koszt monitorowania. Brak jest załączonego przedmiaru robót?

Odp. Koszty wykonania monitorowania ujęcia wody w Połskach oraz przepompowni i oczyszczalni ścieków należy wycenić w oparciu o załączony wykaz urządzeń niezbędnych do zamontowania oraz o Specyfikację szczegółową wykonania i odbioru robót dotyczącą systemu monitorowania.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Piszczac 09.10.2009

18.2009

## Wyjaśnienie

Dotyczy przetargu :**ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PISZCZACU ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, GRAWITACYJNO- TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPWNAMI ŚCIEKÓW I WYKONANIEM SYSTEMU MONITOROWANIA W M. CHOTYLÓW, ZALUTYŃ, PISZCZAC.**

Pytanie 1.

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla: przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002  
zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002  
studzienek kanalizacyjnych z betonu, wymagania normy PN-EN 1917:2004  
Odp. Takie. Zgodnie z dokumentacją techniczną.

Pytanie 2.

W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002. i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczególnymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1?  
Odp. Takie. Zgodnie z dokumentacją techniczną.