

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. Miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Roboty rozbiórkowe					
1 d.1	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	148.050		
2 d.1	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	42.550		
3 d.1	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	40.050		
4 d.1	KNNR 6 0802-06	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechaniczne	m ²	279.150		
5 d.1	KNR 4 -010108-18	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozebranych konstrukcji Gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1km	m ³	51.143		
6 d.1	KNR 4 -010108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozebranych konstrukcji – za każdy nast. 1 km krotność 9	m ³	51.143		
2	Roboty rozbiórkowe					
7 d.2	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym	km	0.347		
8 d.2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstw ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	1406.800		
9 d.2	KNNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gr. kat. I – II z transportem urobku na odl. Do 1 km sam. samowyład.	m ³	1728.500		
3	Podbudowa i nawierzchnia					
10 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1728.50		
11 d.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo - piaskowej	m	701.400		
12 d.3	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczone mechanicznie o gr. 10 cm Krotność = 1.5	m ²	1624.79		
13	KNNR 6 0109-	Podbudowy betonowe gr. 16	m ²	1624.79		

d.3	03	cm pielęgnowane piaskiem i wodą				
14 d.3	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1624.79		
4	Roboty wykończeniowe					
15 d.4	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III	m ²	345.700		
16 d.4	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²	345.7		
17 d.4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych	szt.	3		
18 d.4	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. Do 03 m ²	szt.	3		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						