

Przedmiar robót

Wykonawca przed sporządzeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji w terenie i zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym.

Podstawą do wyceny powinien być projekt sporządzony przez Scanbio sp. z o.o. W Warszawie.

Oferowane urządzenia mogą być zastosowane „**równoważne**” pod warunkiem, że Wykonawca udowodni że zastosowane urządzenia są równoważne w stosunku do zaprojektowanych.

Modernizacja kotłowni polega na dostawie i montażu następujących urządzeń do kotłowni celem spalania zrębek:

1. palnika do istniejącego kotła – szt.1.
2. podajnika ślimakowego z rdzeniem do podawania zrębek z magazynu do kotła – kpl.1.
3. zbiornika na zrębki o pojemności 5 m³.

Na dostarczone i zamontowane urządzenia Wykonawca udzieli 36 -cio miesięcznej gwarancji.