

RZUT PRZYZIEMIA – SKALA 1 : 100

± 0,00=141,75 m n.p.m.

BAYER PROJEKT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Oddział w Lublinie, 20–423 Lublin, ul. Piękna 8
tel.+48 814402061; +48 503025850; fax.+48 814402061
email: lublin@bayerprojekt.pl; www.bayerprojekt.pl

Projektant:	Podpis:
mgr. inż. Artur Golonka upr. bud. nr LUB/0014/POOE/09	
Sprawdzający:	Podpis:
mgr. inż. Albert Gołąb upr. bud. nr LUB/0009/PWOE/09	

Nazwa inwestycji:

KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH
"MOJE BOISKO ORLIK 2012"
WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO – SZATNIOWYM

Adres inwestycji:

ul. Spółdzielcza 15
21-530 Piszczac

Inwestor:

Gmina Piszczac
ul. Włodawska 8
21-530 Piszczac

Temat rysunku:

PROJEKT WEWNĘTRZNYCH INTSLACJI
ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU ZAPLECZA
- RZUT PRZYZIEMIA

Nr	Nazwa Pomieszczenia	Eśr - [lx] wg PN- EN	Eśr -[lx] obliczone
1	KOMUNIKACJA	100	172
2	SZATNIA I	200	262
3	ŁAZIENKA	200	210
4	ŁAZIENKA	200	204
5	SZATNIA II	200	262
6	PRZEDSIONEK WC	200	220
7	WC NPS/DAMSKI	200	262
8	MAGAZYN	200	220
9	POM. TRENERA	300/500	516
10	WC MĘSKI	100	108

OZNACZENIA

TB-Z — Projektowana rozdzielnica naścienna typu RN 3x18-55

Wył p.poż — PRZYCISK WYŁĄCZNIKA P.POŻ. - Rozdzielnica ALFA 3 Z/P IP 44

A — Oprawa typu TRIO 235 PA

B — Oprawa typu TRIO 228 OPAL

C — Oprawa typu BASE 1x22

D — Oprawa typu BASE 1x36

Aw — Oprawa awaryjna wyposarzona w moduł Aw 2h

EXIT — Znak - kierunek ewakuacji

Wyłącznik schodowy, podtynkowy, 10A, 250V

Wyłącznik jednobiegunowy, podtynkowy, 10A, 250V

Wyłącznik świecznikowy, podtynkowy, 10A, 250V

ŁĄCZNIK 1BIEG HERMETYCZNY

ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY HERMETYCZNY

GNIAZDO WTYCZKOWE 1-f PODWÓJNE

GNIAZDO WTYCZKOWE 1-f POJEDYŃCZE

GNIAZDO WTYCZKOWE HERM. 1-f POJEDYŃCZE

UWAGA:
Ilość i typ przewodów podano na schemacie instalacji elektrycznych - wg rys. nr E-01

Układ sieci: TN-S

Faza:	Branża:		Numer projektu:
PW	ELEKTRYCZNA		11-009
Skala:	Data:	Rewizja:	Numer rysunku:
1:100	MAJ 2011	00	E-03

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/
COPYRIGHTS RESERVED
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.