

**Formularz cenowy - KOSZTORYS OFERTOWY**  
**Przebudowa chodnika przy drogach powiatowych**  
**w miejscowościach: Ortel Królewski Pierwszy, Połoski,**  
**Zalutyn, Piszczac, Chotyłów.**

Lp.	Opis elementów robót	Jedn. obm. zł.	Ilość jedno st. zł.	Cena jednostk.	Wartość robót zł.
1	2	3	4	5	6
1	<u>Chodnik przy drodze powiatowej w Ortelu Królewskim Pierwszym:</u> 1. Ułożenie obrzeża grub. 6 cm na ławie betonowej 2. Usunięcie warstwy urodzajnej grub. 20 cm, wykonanie podsypki piaskowej grub. 15 cm z zagęszczeniem, ułożenie kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cem.piaskowej grubości 4 cm z kostki szarej . 3. Usunięcie warstwy urodzajnej grub. 25 cm, wykonanie podsypki piaskowej grub. 10 cm z zagęszczeniem, wykonanie podbudowy z betonu B-7,5 grubości 15 cm, ułożenie kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cem.piaskowej grubości 4 cm z kostki kolorowej na zjazdach .	m	160		
		m2	108,0		
		m2	25,0		
2	<u>Chodnik przy drodze powiatowej w Połoskach:</u> 1. Ułożenie obrzeża grub. 6 cm na ławie betonowej . 2. Usunięcie warstwy urodzajnej grub. 20 cm, wykonanie podsypki piaskowej grub. 15 cm z zagęszczeniem, ułożenie kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cem.piaskowej grubości 4 cm z kostki szarej . 3. Usunięcie warstwy urodzajnej grub. 25 cm, wykonanie podsypki piaskowej grub. 10 cm z zagęszczeniem, wykonanie podbudowy z betonu B-7,5 grubości 15 cm, ułożenie kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cem.piaskowej grubości 4 cm z kostki kolorowej na zjazdach .	m	240		
		m2	156,0		
		m2	110,0		
3	<u>Chodnik przy drodze powiatowej w Zalutyniu:</u> 1. Ułożenie obrzeża grub. 6 cm na ławie betonowej. 2. Ułożenie krawężnika grub. 15 cm na ławie betonowej . 2. Usunięcie warstwy urodzajnej grub. 20 cm, wykonanie podsypki piaskowej grub. 15 cm z	mb	69,0		
		mb	69,0		

	zagęszczeniem, ułożenie kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cem.piaskowej grubości 4 cm z kostki szarej. 3. Usunięcie warstwy urodzajnej grub. 25 cm, wykonanie podsypki piaskowej grub. 10 cm z zagęszczeniem, wykonanie podbudowy z betonu B-7,5 grubości 15 cm, ułożenie kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cem.piaskowej grubości 4 cm z kostki kolorowej na zjazdach na pow. 30,0 m2.	m2	92,0		
		m2	12,0		
4	<u>Chodnik przy drodze powiatowej w Piszczacu:</u> 1. Ułożenie obrzeża grub. 6 cm na ławie betonowej 2. Usunięcie warstwy urodzajnej grub. 20 cm, wykonanie podsypki piaskowej grub. 15 cm z zagęszczeniem, ułożenie kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cem.piaskowej grubości 4 cm z kostki szarej . 3. Usunięcie warstwy urodzajnej grub. 25 cm, wykonanie podsypki piaskowej grub. 10 cm z zagęszczeniem, wykonanie podbudowy z betonu B-7,5 grubości 15 cm, ułożenie kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cem.piaskowej grubości 4 cm z kostki kolorowej na zjazdach na pow. 84,0 m2.	m	150		
		m2	83,0		
		m2	90,0		
5	<u>Chodnik przy drodze powiatowej w Chotyłowiu:</u> 1. Ułożenie obrzeża grub. 6 cm na ławie betonowej. 2. Ułożenie krawężnika grub. 15 cm na ławie betonowej . 2. Usunięcie warstwy urodzajnej grub. 20 cm, wykonanie podsypki piaskowej grub. 15 cm z zagęszczeniem, ułożenie kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cem.piaskowej grubości 4 cm z kostki szarej. 3. Usunięcie warstwy urodzajnej grub. 25 cm, wykonanie podsypki piaskowej grub. 10 cm z zagęszczeniem, wykonanie podbudowy z betonu B-7,5 grubości 15 cm, ułożenie kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cem.piaskowej grubości 4 cm z kostki kolorowej na zjazdach na pow. 30,0 m2.	mb	69,0		
		mb	69,0		
		m2	92,0		
		m2	12,0		
<b>Razem :</b>		x	x	x	
<b>Podatek VAT</b>		x	x	x	
<b>Ogółem :</b>		x	x	x	

.....

*(podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)*

**Uwaga:**

- 1. Zakres wykonanych robót przy poszczególnych drogach powiatowych może ulec zwiększeniu. (do wartości środków przeznaczonych w budżecie).**
- 2. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji w terenie i na jej podstawie dokonał wyceny wymienionych poszczególnych robót.**