

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa chodnika przy drogach powiatowych na terenie gminy Piszczac

Lp.	Opis elementów robót	Jedn. obm.	Ilość jednost.	Cena jednostk. netto w zł.	Wartość robót zł.
1	2	3	4	5	6
	Chodnik – w m. Zalutyń			Razem	
1.	Wykonanie koryta pod chodnik mechanicznie gr.20 cm, wykonanie warstwy podbudowy z betonu B10 grub. 10 cm z zagęszczeniem, ułożenie kostki brukowej grubości 6 cm.(kostka Zamawiającego) na podbudowie cementowo-piaskowej grub. 4 cm. z zaspoinowaniem piaskiem,	m2	180,0		
2	Wykonanie koryta pod wjazdy mechanicznie gr.30 cm, wykonanie warstwy podbudowy z betonu B10 grub. 15 cm z zagęszczeniem, ułożenie kostki brukowej grub. 8 cm (kostka Zamawiającego) na podbudowie cementowo-piaskowej grub. 4 cm. Z zaspoinowaniem piaskiem,	m2	18,0		
3	Wykonanie koryta, ustawienie obrzeży 20x6 na podsypce cem. piaskowej (obrzeża Zamawiającego)	mb	120		
4	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem beton B15 (krawężnik Zamawiającego)	mb	120		
	Chodnik- w m. Ortel Król. I			Razem	
5	Wykonanie koryta pod chodnik mechanicznie gr.20 cm, wykonanie warstwy podbudowy z betonu B10 grub. 10 cm z zagęszczeniem, ułożenie kostki brukowej grubości 6 cm.(kostka Zamawiającego) na podbudowie cementowo-piaskowej grub. 4 cm. z zaspoinowaniem piaskiem,	m2	75,0		
6	Wykonanie koryta pod wjazdy mechanicznie gr.30 cm, wykonanie warstwy podbudowy z betonu B10 grub. 15 cm z zagęszczeniem, ułożenie kostki brukowej grub. 8 cm (kostka Zamawiającego) na podbudowie cementowo-piaskowej grub. 4 cm. Z zaspoinowaniem piaskiem,	m2	20		
7	Wykonanie koryta, ustawienie obrzeży 20x6cm na podsypce cem. piaskowej (obrzeża Zamawiającego)	mb	100		
	Chodnik – w m. Połoski			Razem	
8	Wykonanie koryta pod chodnik mechanicznie gr.20 cm, wykonanie warstwy podbudowy z betonu B10 grub. 10 cm z zagęszczeniem, ułożenie kostki brukowej grubości 6 cm.(kostka Zamawiającego) na podbudowie cementowo-piaskowej grub. 4 cm. z zaspoinowaniem piaskiem,	m2	120,0		
9	Wykonanie koryta pod wjazdy mechanicznie gr.30	m2	20		

	cm, wykonanie warstwy podbudowy z betonu B10 grub. 15 cm z zagęszczeniem, ułożenie kostki brukowej grub. 8 cm (kostka Zamawiającego) na podbudowie cementowo-piaskowej grub. 4 cm. Z zaspoinowaniem piaskiem,				
10	Wykonanie koryta, ustawienie obrzeży 20x6cm na podsypce cem. piaskowej (obrzeża Zamawiającego)	mb	160		
	Chodnik - w m. Piszczac i Chotyłów			Razem	
11	Wykonanie koryta pod chodnik mechanicznie gr.20 cm, wykonanie warstwy podbudowy z betonu B10 grub. 10 cm z zagęszczeniem, ułożenie kostki brukowej grubości 6 cm.(kostka Zamawiającego) na podbudowie cementowo-piaskowej grub. 4 cm. z zaspoinowaniem piaskiem,	m2	225,0		
12	Wykonanie koryta pod wjazdy mechanicznie gr.30 cm, wykonanie warstwy podbudowy z betonu B10 grub. 15 cm z zagęszczeniem, ułożenie kostki brukowej grub. 8 cm (kostka Zamawiającego) na podbudowie cementowo-piaskowej grub. 4 cm. Z zaspoinowaniem piaskiem,	m2	16		
13	Wykonanie koryta, ustawienie obrzeży 20x6cm na podsypce cem. piaskowej (obrzeża Zamawiającego)	mb	120		
14	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem (krawężnik Zamawiającego,	mb	120		
15	Wykonanie koryta pod chodnik mechanicznie gr.20 cm, wykonanie warstwy podbudowy z betonu B10 grub. 10 cm z zagęszczeniem, ułożenie kostki brukowej grubości 6 cm.(kostka Wykonawcy) na podbudowie cementowo-piaskowej grub. 4 cm. z zaspoinowaniem piaskiem,	m2	10,0		
16	Wykonanie koryta pod wjazdy mechanicznie gr.30 cm, wykonanie warstwy podbudowy z betonu B10 grub. 15 cm z zagęszczeniem, ułożenie kostki brukowej grub. 8 cm (kostka Wykonawcy) na podbudowie cementowo-piaskowej grub. 4 cm. Z zaspoinowaniem piaskiem,	m2	10		
17	Wykonanie koryta, ustawienie obrzeży 20x6cm na podsypce cem. piaskowej (obrzeża Wykonawcy)	mb	10		
18	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem (krawężnik Wykonawcy),	mb	10		
Razem :		x	x	x	
Podatek VAT		x	x	x	
Ogółem :		x	x	x	

.....
(podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)