

Inwestor:
GMINA PISZCZAC
21-530 PISZCZAC
UL. WŁODAWSKA 8

Kosztorys ofertowy

Nazwa budowy: TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA DACHU NA BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHOTYŁOWIE

Kod CPV 45.212.000-6

Adres budowy: 21-530 PISZCZAC, CHOTYŁÓW UL PISZCZACKA

Obiekt: SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOTYŁOWIE

Rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANE

Sporządził:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1	KNNR 3 07 0104-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	11,88	m2		
2	KNR 4-01 0710-02-050	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	5,00	m2		
3	KNR 4-01 0535-03-040	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	105,94	m		
4	KNR 4-01 0535-06-040	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	51,78	m		
5	KNR 4-01 0535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzysów, parapetówitp.z blachy nie nadającej się do użytku	108,26	m2		
6	KNR 4-01 0349-02-060	Rozebranie gzysów z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	0,69	m3		
7	KNR 4-04 0509-03-050	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład z odwiezieniem na składowisko	522,30	m2		
8	KNR 4-01 0212-04-050	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	7,85	m2		
9	KNR 4-04 0301-01-060	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 5 cm	26,11	m3		
10	KNR 4-04 0305-07-060	Rozebr.płyt dachowych żelbet.o grubości do 10 cm	52,23	m3		
11	KNR 4-04 0305-01-060	Rozebr.belek żelbet,	6,98	m3		
12	KNR 4-01 0108-09-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	90,87	m3		
13	KNR 4-01 0108-10-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	90,87	m3		
		Razem:				
2		Roboty budowlane adaptacyjne				
14	KNNR 2 03 0204-060	Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego	4,14	m3		
15	KNNR 2 01 0104-050	Deskowanie tradycyjne trzpieni i nadproży lukarny	6,51	m2		
16	KNNR 2 01 0404-034	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm	0,04	t		
17	KNNR 2 01 0401-034	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm	0,01	t		
18	KNNR 2 01 0705-060	Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym beton B20	0,56	m3		
19	KNNR 2 11 0101-050	Montaż okien PCV, zespolonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie wykończonych o powierzchni do 1,0 m2	11,96	m2		
20	KNNR 2 03 0801-060	Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach wieloprzewodowe	12,91	m3		
21	KNNR 2 03 0801-060	Kominy wolnostojące z cegieł klinkierowych wieloprzewodowe	6,45	m3		
		Razem:				
3		Termomodernizacja budynku				
22	KNNR 2 19 0101-050	Docieplenie ścian fundamentowych z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - grub. 6 cm	89,44	m2		

1	2	3	4	5	6	7
23	KNNR 2 19 0204-050	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 12cm- metoda lekka-mokra; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ścianach - tynk akrylowy	788,70	m2		
24	KNNR 2 19 0211-040	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - mokra- dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): listwy aluminiowe lub PCW - tynk akrylowy	37,42	m		
25	KNR 4-01 1204-03-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	17,13	m2		
26	KNNR 2 15 0401-050	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m	923,93	m2		
27	KNNR 2 06 0205-050	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na suchu jednowarstwowo -poddasze grub. 18 cm	462,60	m2		
28	KNNR 2 06 0401-050	Izolacja z folii polietylenowej pozioma poddasza	462,60	m2		
		Razem:				
4		Dach				
29	KNNR 2 04 0202-040	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - płatwie	102,10	m		
30	KNNR 2 04 0201-040	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - murlaty i podwaliny	178,90	m		
31	KNNR 2 04 0205-040	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - krokwie zwykłe	664,30	m		
32	KNNR 2 04 0206-040	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - krokwie narożne i koszowe	61,20	m		
33	KNNR 2 04 0203-040	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - słupy	112,55	m		
34	KNNR 2 04 0204-040	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - miecze i kleszcze	363,86	m		
35	KNNR 2 04 0205-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - krokwie zwykłe	8,50	m3		
36	KNNR 2 04 0201-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - murlaty i podwaliny	3,08	m3		
37	KNNR 2 04 0202-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - płatwie	2,41	m3		
38	KNNR 2 04 0206-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - krokwie narożne i koszowe	1,54	m3		
39	KNNR 2 04 0203-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - słupy	1,62	m3		
40	KNNR 2 04 0204-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - miecze i kleszcze	2,62	m3		
41	KNNR 2 04 0302-050	Łacenie połączeń dachowych z tarcicy nasyconej	595,48	m2		
42	KNNR 2 05 0801-050	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe - blach amin. 0,55mm	595,48	m2		
43	KNNR 2 05 0802-040	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsiorzy	65,30	m		
44	KNNR 2 05 0402-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - blacha min. 0,55mm	149,11	m2		
45	KNNR 2 05 0803-040	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - blachy okapowe - blacha min. 0,55mm	97,22	m		
46	KNR 2-02 0509-02-040	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm- z blachy powlekanej	97,22	m		

1	2	3	4	5	6	7
47	KNR 2-02 0510-03-040	Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm - z blachy powlekanej	51,78	m		
48	-050	Montaż płotka przeciwniegiowego nadachu	72,00	m2		
		Razem:				
5		Dostawa wyposażenia				
49	-090	Podjazd dla osób niepełnosprawnych - konstrukcja stalowa ocynkowana	1,00	kpl		
50	-090	Dostawa i montaż daszków nad wejściem zgodnie z projektem	3,00	kpl		
		Razem:				
6		Opaska wokół budynku				
51	KNNR 6 01 0303-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	55,77	m2		
52	KNNR 6 05 0201-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	55,77	m2		
53	KNNR 6 04 0401-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	111,54	m		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				