



DETALE WIEŃCÓW
ŻELBETOWYCH

SKALA 1:20


WIENIEC W-1
24x25h; L=5368cm
skala 1:20



WIENIEC W-2
24x25h, L=4968cm
skala 1:20



DOZBROJENIE NAROŻY WIEŃCÓW



1. Beton: B20.
2. Stal konstrukcyjna: BSt500, St0S.
3. Otulina: 2,5cm do lica pręta zbrojenia głównego.
4. Łączenie prętów podłużnych na długości, z zakładem min. 80cm. Na długości łączenia prętów podłużnych i w narożach strzemiona zagęścić do 12,5cm.
5. Prace należy prowadzić wg wytycznych Projektu Wykonawczego, zgodnie ze Sztuką Budowlaną, z zachowaniem przepisów o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia.
6. Zestawienie stali zbrojeniowej Nr 1.

±0,00=141,75m n.p.m.



Oddział w Lublinie, 20-423 Lublin, ul. Piekna 8
tel.+48 814402061; +48 503025850; fax.+48 814402061
email: lublin@bayerprojekt.pl; www.bayerprojekt.pl

Projektant:	Podpis:
mgr inż. Andrzej Bayer upr. nr 661/01 spec. konstrukcyjno-budowlana	
Sprawdzający:	Podpis:
mgr inż. Andrzej Misiek upr. nr ZAP/0052/PWOK/10 spec. konstrukcyjno-budowlana	
Opracował(a):	Podpis:
inż. Małgorzata Guz	

Nazwa inwestycji:
Kompleks boisk sportowych "Moje boisko – Orlik 2012" wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym w Piszczacu
Adres inwestycji:
ul. Spółdzielcza 15 21-530 Piszczac
Inwestor:
Gmina Piszczac ul. Włodawska 8 21-530 Piszczac

Temat rysunku:
DETALE WIEŃCÓW ŻELBETOWYCH

Faza:	Branża:	Numer projektu:
PB/PW	KONSTRUKCJA	11-009
Skala:	Data:	Rewizja:
1:20	05.2011	00
		Numer rysunku:
		5/K

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.