

PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:50

DETAL 1
skala 1:10

±0,00=141,75m n.p.m.

BAYER PROJEKT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Oddział w Lublinie, 20-423 Lublin, ul. Piekna 8
tel.+48 814402061; +48 503025850; fax.+48 814402061
email: lublin@bayerprojekt.pl; www.bayerprojekt.pl



Projektant:	Podpis:
mgr inż. Andrzej Bayer upr. nr 661/01 spec. konstrukcyjno-budowlana	
Sprawdzający:	Podpis:
mgr inż. Andrzej Misiek upr. nr ZAP/0052/PWOK/10 spec. konstrukcyjno-budowlana	
Opracował(a):	Podpis:
inż. Małgorzata Guz	

Nazwa inwestycji:
Kompleks boisk sportowych "Moje boisko – Orlik 2012" wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym w Piszczacu
Adres inwestycji:
ul. Spółdzielcza 15 21-530 Piszczac
Inwestor:
Gmina Piszczac ul. Włodawska 8 21-530 Piszczac

Temat rysunku:
PRZEKRÓJ A-A

Faza:	Branża:	Numer projektu:
PB/PW	KONSTRUKCJA	11-009
Skala:	Data:	Revizja:
1:50	05.2011	00
		Numer rysunku:
		4/K

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.



- Elementy wylwane:
Beton B20, Stal BSt500, St0S.
- Ściany nośne murowane z bloczków silikatowych
drążonych gr. 24cm kl. min. 10MPa na zaprawie
klejowej, ściany działowe gr. 12cm murowane z gazobetonu.
- Słupy murowane z cegły ceramicznej pełnej, na zaprawie
cementowej.
- Więźba dachowa z więzarów prefabrykowanych. Drewno
impregnowane kl.C24, łączniki i gwoździe karbowane
ze stali nierdzewnej lub ocynkowane galwanicznie
z atestami jakości.
- Przejścia instalacyjne zweryfikować wg projektów
branżowych.
- Prace należy prowadzić szczegółowo wg wytycznych
Projektu Wykonawczego, zgodnie ze Sztuką
Budowlaną, z zachowaniem przepisów
o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia.