



ŁAWA FUNDAMENTOWA ŁŻ-1
40x30h, L=5048cm
skala 1:20



STOPA FUNDAMENTOWA ST-1
50x50x30h, szt.4
skala 1:20



DETALE FUNDAMENTÓW
SKALA 1:20

NR 2 260ø6, A-0,
L=94cm



DOZBROJENIE NAROŻY ŁAW FUNDAMENTOWYCH

Typu "L"
szt. 4

NR 3 3x2ø12
BSt500,
L=160cm

Typu "T"
szt. 2

NR 3 2x2ø12
BSt500,
L=160cm

NR 3 24ø12, BSt500, L=160cm

NR 3 8ø12, BSt500, L=160cm

1. Beton: B20.
2. Wyrównanie i podkład: Beton B10
3. Stal konstrukcyjna: BSt500, St0S.
4. Otulina: dołem 5,0cm, pozostałe 3cm.
5. Łączenie prętów podłużnych na długości, z zakładem min. 80cm. Na długości łączenia prętów podłużnych i w narożach strzemiona zagęścić do 12,5cm.
6. Izolacja przeciwwilgociowa wg Opisu Technicznego.
7. Przed wykonaniem fundamentów wymiary zweryfikować według rys. 1/K.
8. Prace należy prowadzić wg wytycznych Projektu Wykonawczego, zgodnie ze Sztuką Budowlaną, z zachowaniem przepisów o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia.
9. Zestawienie stali zbrojeniowej Nr 2.

±0,00=141,75m n.p.m.



Oddział w Lublinie, 20-423 Lublin, ul. Piekna 8
tel.+48 814402061; +48 503025850; fax.+48 814402061
email: lublin@bayerprojekt.pl; www.bayerprojekt.pl

Projektant:	Podpis:
mgr inż. Andrzej Bayer upr. nr 661/01 spec. konstrukcyjno-budowlana	
Sprawdzający:	Podpis:
mgr inż. Andrzej Misiek upr. nr ZAP/0052/PWOK/10 spec. konstrukcyjno-budowlana	
Opracował(a):	Podpis:
inż. Małgorzata Guz	

Nazwa inwestycji:
Kompleks boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym w Piszczacu
Adres inwestycji:
ul. Spółdzielcza 15 21-530 Piszczac
Inwestor:
Gmina Piszczac ul. Włodawska 8 21-530 Piszczac

Temat rysunku:
DETALE FUNDAMENTÓW

Faza:	Branża:	Numer projektu:
PB/PW	KONSTRUKCJA	11-009
Skala:	Data:	Rewizja:
1:20	05.2011	00
		Numer rysunku:
		6/K

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/
COPYRIGHTS RESERVED

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą
o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora
jest niedozwolone i podlega karze.