




PRZĘKRÓJ NORMALNY NA PROSTEJ



PRZĘKRÓJ NORMALNY NA ŁUKU



PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY



| | |
|------|--|
| 4cm | warstwa ścieralna z betonu asfaltowego |
| 5cm | warstwa wiążąca z betonu asfaltowego |
| 20cm | podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie |
| 15cm | warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa |

Σ=44 cm

Droga klasy "L"
Vp=40 km/h
Kategoria ruchu KR1
Grupa nośności podłoża G1

| | | | |
|--|------------------|----------|-------------|
| INWESTOR: URZĄD GMINY PISZCZAC | | | |
| 21-530 PISZCZAC ul. WŁODOWSKA 8 | | | NR. RYS. 3 |
| Projekt budowlano-wykonawczy drogi gminnej Nr100929L ul.Sportowa w m.Piszczac km 0+000 do km 0+689 | | | |
| TYTUŁ RYSUNKU: PRZĘKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNE | | | SKALA: 1:50 |
| PROJEKTANT: | IMIĘ I NAZWISKO: | NR. UPR. | PODPIS |
| SPRAWDZAJĄCY: | IMIĘ I NAZWISKO: | NR. UPR. | PODPIS |
| Biurowo Projektów i Usług Technicznych "HADRO" | | | |