PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZOSTAŁ WYKONANY W SKALI 1:500
W WYNIKU DWUKROTNEGO POWIĘKSZENIA
Z MAPY ZASADNICZEJ 1:1000

Przewód zasilający
PE 160

Przewód ssący
PE 200

Przewód spustowy
PE 160

Przewód przelewowy
PE 160

Przewód kanalizacyjny
PE 200

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZLOKALIZOWANY W PISZCZACU
NA DZIAŁKACH EWID. NR 267 i 268

Jednostka ewidencyjna: **Piszczac**

Obręb ewidencyjny: **PISZCZAC OSADA**

N

Mapa aktualna na dzień: **24.03.2011r.**

w obszarze zakreślonym kolor

INWESTOR:
GMINA PISZCZAC
ul. Włodawska 8
21-530 PISZCZAC

ABCDEFG-A -granice opracowania

STAROSTA BIALSKI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
w Białej Podlaskiej
zielona
14 KWI 2011

LEGENDA:

1. MODERNIZOWANY BUDYNEK SUW-wg oddzielnego opracowania
2. ISTNIEJĄCE ZBIORNIKI MAGAZYNOWANIA WODY CZYSTEJ
3. ISTNIEJĄCA STUDNIA GŁĘBINOWA NR SG1
4. ISTNIEJĄCA STUDNIA GŁĘBINOWA NR SG2
5. ISTNIEJĄCY ODSTOJNIK POPŁUCZYN OTWARTY- ODS
6. ISTNIEJĄCY ZBIORNIK NA ŚCIEKI KOMUNALNE
7. ISTNIEJĄCY ZBIORNIK NA ŚCIEKI Z CHLOROWNI
8. PROJEKTOWANY ZBIORNIK MAGAZYNOWANIA WODY
- ISTNIEJĄCE SŁUPY ELEKTRYCZNE
- ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
- ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE POPŁUCZYN
- ISTNIEJĄCE KABLE ELEKTRYCZNE
- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I MONTAŻ NOWYCH
- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE POPŁUCZYN
- PROJEKTOWANE KABLE ELEKTRYCZNE
- ISTNIEJĄCA ZIELEŃ
- DOJŚCIA I DOJAZDY PROJEKTOWANE
- DOJŚCIA I DOJAZDY ISTNIEJĄCE
- ISTNIEJĄCE OGRODZENIE
9. ISTNIEJĄCA OSŁONA ŚMIETNIKOWA
10. ISTNIEJĄCY TRANSFORMATOR
- ISTNIEJĄCE HYDRANTY
- PROJEKTOWANE HYDRANTY
- ISTNIEJĄCY NASYP
- PROJEKTOWANY NASYP

BILANS TERENU

POW. CAŁKOWITA	3602,00m2	- 100,0%
POW. ZABUDOWY		
•PROJEKTOWANY ZBIORNIK	86,88m 2	- 2,4%
•MODERNIZOWANY BUD	226,00m 2	- 6,3%
•ISTNIEJĄCE ZBIORNIKI	110,78m 2	- 3,1%
POW. DOJŚĆ I DOJAZDÓW		
•PROJEKTOWANE	34,50m 2	- 1,0%
•ISTNIEJĄCE	300,00m 2	- 8,3%
POW. ZIELENI	2843,84m2	- 78,9%

Biuro Projektów i Wycen Majątkowych
Piotr Dawidziuk
21-530 Piszczac, ul. Wąska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861, tel. kom. 0 691-475-098
NIP: 537-201-26-57

INWESTOR: Gmina Piszczac adres: 21-530 Piszczac, ul Włodawska 8

OBIEKT: Stacja Ujęcia i Uzdatniania Wody w Piszczacu
Piszczac dz. nr ewid. 267 i 268

TEMAT: Budowa zbiornika wyrównawczego wody czystej

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	Branża	PODPIS
Projektował:	mgr inż. Tomasz Siedlanowski	arch-konstr.	
Projektował:	mgr inż. Piotr Dawidziuk	sanitarna	

TREŚĆ RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DATA: IV 2011r.

nr rys. 1

skala 1:500