


BEDNARKA FeZn 25x4

Bednarkę układać 1m od ściany budynku na głębokość 0,6 m
Zwody pionowe wykonać z drutu 8 ułożonego pod kątem w nurze niepalnej
Złącza kontrolne Zk montować na wysokości 1 m od ziemi w pustkach instalacji odgromowej



| | | | |
|-------------|----------------------------------------------|----------------------|---------|
| Rysunek | Instalacje odgromowa | | |
| Obiekt | Budynek Świetlicy Wiejskiej w Wyszótkach | | |
| Lokalizacja | Wyszówki dz. nr. 138 gmina Piszczac | | |
| Investor | Gmina Piszczac 21-530 Piszczac ul. Włodawska | | |
| Specjalność | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| PROJEKTANT | Jacek Melaniuk | LUB/0185/PW OE/08 | |
| Asystent | Wolski Bogusław | | |
| Branża | Data | Skala | Nr Rys. |
| elektryczna | 05.2014 | 1:100 | 4 |