

#### 4. KOSZTORYS OFERTOWY

Załącznik nr 8

Numer	Podstawa	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Roboty wewnętrzne</b>				
<b>1.1</b>	<b>Element</b>	<b>Prace rozbiórkowe</b>				
1.1.1	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	m	15,3		
1.1.2	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: podokienników blaszanych	m2	4,59		
1.1.3	KNR 401/355/3	Demontaż skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt	22		
1.1.4	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	szt	20		
1.1.5	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	m2	5		
		<b>Razem:</b>				
<b>1.2</b>	<b>Element</b>	<b>Montaż stolarki drzwiowej i okiennej</b>				
1.2.1	KNR 19/1023/6 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5·m2, osadzanie na kotwach	m2	20,903		
1.2.2	KNR 19/1023/10 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5·m2, osadzanie na kotwach	m2	3,78		
1.2.3	KNR 202/1205/1	Bramy stalowe z ościeżnicą pełne	m2	5,085		
1.2.4	KNBK 20/101/1 (4)	Ościeżnice drzwiowe proste, przekrój 50x80·mm, do 2.0·m2	szt	6		
1.2.5	KNR 202/9011/4 (1)	Skrzydła drzwiowe pełne o powierzchni ponad 1·m2	m2	11,76		
1.2.6	KNR 202/129/2	Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m	szt	17		
1.2.7	KNR 401/321/1	Osadzenie w ścianach z cegiel, podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5	szt	17		
		<b>Razem:</b>				
<b>1.3</b>	<b>Element</b>	<b>Glazura i terakota</b>				
1.3.1	KNR 12/829/8	Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda zwykła	m2	14,025		
1.3.2	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła	m2	171,15		
		<b>Razem:</b>				
		<b>Razem rozdział:</b>				
<b>2</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Termomodernizacja obiektu wraz z naprawą elewacji</b>				
<b>2.1</b>	<b>Element</b>	<b>Docieplenie budynku - ściany fundamentowe</b>				
2.1.1	KNR 23/2611/1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	63,36		
2.1.2	KNR 2/1902/7	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grubości 6 cm na głębokość 1,00m	m2	63,36		
		<b>Razem:</b>				
<b>2.2</b>	<b>Element</b>	<b>Docieplenie budynku - ściany zewnętrzne</b>				
2.2.1	KNR 23/2611/1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	237,75		
2.2.2	KNR 23/2614/2 (2)	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grubości 15cm wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły	m2	237,75		
2.2.3	KNR 23/2612/4	Przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z cegły (2szt./m2)	szt	476		
2.2.4	KNR 23/2614/8 (2)	Ocieplenie ościeży budynku płytami styropianowymi gr. 2cm, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 30·cm, z cegły	m2	24,561		
2.2.5	KNR 23/2612/8	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	81,87		
2.2.6	KNRW 202/1510/11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, zewnętrzne powierzchnie betonowe, bez gruntowania	m2	262,311		
		<b>Razem:</b>				
<b>2.3</b>	<b>Element</b>	<b>Wymiana pokrycia dachu</b>				
2.3.1	KNRW 401/518/6	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa	m2	238,679		
2.3.2	KNRW 401/726/3 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii·III, podłoża z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, do 5·m2/miejsce	m2	22,513		
2.3.3	KNR 202/902/1	Tynki zwykłe kategorii·III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie	m2	22,513		
2.3.4	KNR 202/1505/11	Malowanie 2-krotne zewnętrznych powierzchni betonowych bez gruntowania	m2	22,513		
2.3.5	KNRW 401/519/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 5,7·mm	m2	238,679		
2.3.6	KNR 401/526/6	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych, sprawdzenie i polutowanie pęknięć - bez zdejmowania	m	54,02		
2.3.7	KNR 401/1212/25 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rynny i rury spustowe, 2-krotne	m	54,02		
		<b>Razem:</b>				
		<b>Razem rozdział:</b>				
		<b>Razem kosztorys:</b>				

Podpis .....