

Kosztorys ofertowy ul. Sportowa na odcinku 0+320km+0+686km dł 0,346 km

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze - kod CPV 45100000-8				
1 d.1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.346		
2 d.1	D-01.02.01	Mechanicznie ścinanie drzew o śr. 66-75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużnic , gałęzi i karpiny na odl. do 2 km	szt.	5		
2		Roboty ziemne- kod CPV 45100000-8				
3 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne na przerzut wykonane mechanicznie (kat.gr.II) wraz z zagęszczeniem gruntu w nasypie (wmiarę potrzeby zwilżenie wodą zagęszczanej warstwy) z transportem na odl. do 0,5 km (wg tabeli robót ziemnych -tab.Nr 1)	m ³	162.90		
4 d.2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr.kat.II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 6 km wraz z zagęszczeniem gruntu w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą 881,70+37,72=919,42m ³	m ³	461.55		
5 d.2	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. II z transportem urobku na nasyp samochodem na odl. do 0,5 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą	m ³	12.08		
3		Podbudowa -kod CPV 45233300-2				
6 d.3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.II (689-(3+2,75+4,5))*5,60+4*16+4*6= 3787+88= 3875 m ²	m ²	1945.25		
7 d.3	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,50MPa , pielęgnacja podbudowy przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą , grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm Z dowozem gruncocementu na odl. 15 km	m ²	1945.25		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Nawierzchnia - kod CPV 45233000-9				
5		Przepusty -kod CPV 45230000-8 i 45100000-8				
12 d.5	D-03.01.01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60cm z zakończeniami kołnierzowymi na łąwach betonowych pod proj drogą w km 0+006,25 dł. 11,00 m Zakończenia kołnierzowe 2 *1,28=2,56m	m	13.56		
6		Zjazdy				
14 d.6	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na zjazdy w gr.kat.II 227,06+113,19=340,25m ² (wg tabeli Nr 3 -wykaz zjazdów)	m ²	246.34		
16 d.6	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości 2,50MPa , pielęgnacja podbudowy przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą , grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm- zjazdy indywidualne	m ²	164.39		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8		Roboty różne				
23 d.8	D-01.03.04	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m z zasypaniem pod kable teletechniczne i elektryczne $1.00 \cdot 0.80 \cdot (46,06 + 86,19) = 105,80 \text{ m}^3$	m ³	50.8		
24 d.8	D-01.03.04	Wykonanie osłon z rur A-fi80-PS "AROD" na kablach teletechnicznych 19,80(pod drogą)+ 66,39 (pod zjazdami) = 86,19 m	m	86.19		
25 d.8	D-01.03.04	Wykonanie osłon z rur A-fi110-PS "AROD" na kablach elektrycznych 13,00 (pod drogą) + 33,06 (pod zjazdami) = 46,06 m	m	46.06		
26 d.8	D-08.01.01	Podniesienie studzienek kanalizacyjnych - podłoże betonowe o grub. ~40 cm Beton B20 $5 \cdot 0,4 \cdot 4,7 \cdot 0,2 = 1,88 \text{ m}^3$	m ³	1.88		
9		Roboty wykończeniowe -kod CPV 45100000-8				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: