

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W PISZCZKWIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty adaptacyjne istniejącego budynku-ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	3.0*(2.0*2+1.0*2)	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
2 KNNR 2					
d.1	0101-07	Deskowanie tradycyjne nadroży	m ²		
		1.3*0.25*3	m ²	0.975	
				RAZEM	0.975
3 KNNR 2					
d.1	0107-06	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
		1.3*0.25*0.25	m ³	0.081	
				RAZEM	0.081
4 KNR 4-01					
d.1	0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla obsadzenia belek stalowych nadprożowych	m		
		1.3	m	1.300	
				RAZEM	1.300
5 KNR 4-01					
d.1	0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
6 KNR 4-01					
d.1	0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1.3*2	m	2.600	
				RAZEM	2.600
7 KNNR 3					
d.1	0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		0.25*2.1*0.8	m ³	0.420	
				RAZEM	0.420
8 KNNR 3					
d.1	0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach	m ²		
		8.0	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
9 KNR 4-01					
d.1	0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		26	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
10 KNR 4-01					
d.1	0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11 KNNR-W 3					
d.1	0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1.3*29.3+3.63*2.74	m ²	48.036	
				RAZEM	48.036
12 KNR 4-01					
d.1	0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		18*0.12+46.736*0.06+0.5	m ³	5.464	
				RAZEM	5.464
2 Roboty adaptacyjne istniejącego budynku - roboty budowlane					
13 KNNR 2					
d.2	0302-05	Obsadzenie ościeżnic w ścianach wewnętrznych z obróbką ościeży - anologia	otw.		
		25	otw.	25.000	
				RAZEM	25.000
14 KNNR 2					
d.2	1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych	m ²		
		2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
15 KNNR 2					
d.2	1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
		0.8*2.05*24+0.7*2.05	m ²	40.795	
				RAZEM	40.795
16 KNNR 2					
d.2	1101-02	Montaż okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie wykończonych o powierzchni 1,0-2,0 m2	m ²		
		1.08*1.5*2	m ²	3.240	
				RAZEM	3.240
17 KNNR 2					
d.2	1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m ²		
		46.736	m ²	46.736	
				RAZEM	46.736

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W PISZCZKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 2 d.2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 3 46.736	m ²	46.736	
				RAZEM	46.736
19	KNNR 2 d.2 1209-03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm 46.736	m ²	46.736	
				RAZEM	46.736
20	KNNR 2 d.2 0805-03	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej (3.63+2.74)*2*3.0-0.8*2-1.2*1.2	m ²	35.180	
				RAZEM	35.180
21	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.72*5.17+2.58*5.17+2.99*5.17+3.36*3.85+2.94*3.65+3.83*3.45+2.80*5.17+2.77*5.17+3.62*5.17+3.64*3.14+3.02*3.7+3.03*3.64+3.63*2.74+4.0*2.9+2.8*8.0+1.2*2.9+5.5*1.4+10.0*1.4*2+29.3*1.3+2.57*3.64+6.45*3.65+2.97*3.75	m ²	331.306	
				RAZEM	331.306
22	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.72+5.17+2.58+5.17+2.99+5.17+3.36+3.85+2.94+3.65+3.83+3.45+2.80+5.17+2.77+5.17+3.62+5.17+3.64+3.14+3.02+3.7+3.03+3.64+2.0+2.9+2.8+8.0+1.2+2.9+5.5+1.4+10.0+1.4*2+0.42*8+29.3)*2*3.0+(2.57*2+3.64)*1.51+6.45*0.82+(2.97+3.75)*2*1.0	m ²	1009.447	
				RAZEM	1009.447
23	KNNR 3 d.2 0605-06	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem 110	m ²		1009.447
				RAZEM	1009.447
	3	Podłogi		RAZEM	110.000
24	KNNR 2 d.3 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel 3.72*5.17+2.58*5.17+2.99*5.17+3.36*3.85+2.94*3.65+3.83*3.45+2.80*5.17+2.77*5.17+3.62*5.17+3.64*3.14+3.02*3.7+3.03*3.64+2.57*3.64+6.45*3.65+2.97*3.75	m ²		210.090
				RAZEM	210.090
25	KNNR 2 d.3 1206-05	Listwy do posadzek przysięcienne z polichloru winylu zgrzewane (3.72+5.17+2.58+5.17+2.99+5.17+3.36+3.85+2.94+3.65+3.83+3.45+2.80+5.17+2.77+5.17+3.62+5.17+3.64+3.14+3.02+3.7+3.03+3.64+2.57+3.64+6.45+3.65+2.97+3.75)*2	m		227.560
				RAZEM	227.560
	4	Elewacja z termomodernizacją		RAZEM	227.560
26	KNNR 3 d.4 1001-05	Ochrona narożników wypukłych w styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki 10.35+11.0+4.7+10.9+11.95+0.7+3.85+10.45+11.0+6.5*8	m	126.900	
				RAZEM	126.900
27	KNNR 2 d.4 1004-01	Akrylowe tynki dekoracyjne typu "ATLAS" nakładane ręczne - faktura nakrapiana z ATLASU CERMIT N-200 lub R-200, o gotowej konsystencji odpornej na wpływ atmosf., gr. 2,0 mm -analogia cokoł (10.35+11.0+4.7+10.9+11.95+0.7+3.85+10.45+11.0)*1.2	m ²		89.880
				RAZEM	89.880
28	KNR 0-23 d.4 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOP-TER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki (10.35+11.0+4.7+10.9+11.95+0.7+3.85+10.45+11.0)*6.5+11.0*3.0-1.8*1.8*30	m ²		422.650
				RAZEM	422.650
29	KNR AT-05 d.4 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m (10.35+11.0+4.7+10.9+11.95+0.7+3.85+10.45+11.0)*7.2	m ²		539.280
				RAZEM	539.280
	5	Remont instalacji wod-kan i elektrycznej		RAZEM	539.280
30	KNNR 8 d.5 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem 2	kpl		2.000
				RAZEM	2.000
31	KNNR 8 d.5 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową "kompakt" 2	kpl		2.000
				RAZEM	2.000

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W PISZCZKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNNR 8 d.5 0208-02	Wymiana odcinka rury kanalizacyjnej z PCW o śr.40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie 2	msc.	RAZEM	2.000
33	KNNR 8 d.5 0208-03	Wymiana odcinka rury kanalizacyjnej z PCW o śr.75-100 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie 2	msc.	RAZEM	2.000
34	KNNR 8 d.5 0103-02	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.20 mm w budynkach niemieszkalnych 30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
35	KNNR 8 d.5 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej o śr.15 mm 2	szt		
				RAZEM	2.000
36	KNNR 8 d.5 0118-01	Wymiana zaworu czerpalnego o śr.15-20 mm 2	szt		
				RAZEM	2.000
37	KNNR 8 d.5 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czerpalne, baterie o śr.15 mm 6	szt.		
				RAZEM	6.000
38	KNNR 9 d.5 0502-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W montowanych w sufitach podwieszonych na kinkiety ścienne wraz z podręcznikami 3	szt		
				RAZEM	3.000
39	d.5	Przegrody kabin z tworzywa polietylenu o konstrukcji ze stali nierdzewnej (2 kabiny) 10.0	m ²		
				RAZEM	10.000
				RAZEM	10.000