

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze- kodCPY 45100000-8					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01 1)	równinnym. 0.272	km	0.272	
				RAZEM	0.272
2 Roboty ziemne- kod CPV 45100000-8					
2	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.2	0113-01 1)	spycharek 95.0*3.2+28.5*5.7+148.69*4.7	m ²	1165.293	
				RAZEM	1165.293
3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w	m ³		
d.2	0202-07 1)	gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad, z zakupem piasku (95.0*3.2+28.5*5.7+148.69*4.7)*0.15	m ³	174.794	
				RAZEM	174.794
3 Podbudowa -kod CPV 45233300-2					
4	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.3	0103-03 1)	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1165.293	m ²	1165.293	
				RAZEM	1165.293
5	KNNR 6	Warstwy mrozoodporna z piasku wykonane i zagęszczane mechanicznie o	m ²		
d.3	0104-03 1)	gr.10 cm 95.0*3.2+28.5*5.7+148.69*4.7	m ²	1165.293	
				RAZEM	1165.293
6	KNNR 6	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
d.3	0109-02 1)	Krotność = 1.07 95.0*3.2+28.5*5.2+148.69*4.2	m ²	1076.698	
				RAZEM	1076.698
7	KNNR 6	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.3	0113-01 1)	Krotność = 1.07 95.0*3.2+28.5*4.7+148.69*3.7	m ²	988.103	
				RAZEM	988.103
4 Nawierzchnia					
8	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.4	1005-07 1)	95.0*3.0+28.4*4.5+148.69*3.5	m ²	933.215	
				RAZEM	933.215
9	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścierna o gr. 5	m ²		
d.4	0302-03 2)	cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 95.0*3.0+28.4*4.5+148.69*3.5	m ²	933.215	
				RAZEM	933.215
5 Regulacja urządzeń podziemnych					
10	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
d.5	1406-04 3)	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
d.5	1406-03 3)	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
6 Pobocza i zjazdy					
12	KNNR 1	Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki.	m ²		
d.6	0509-02 1)	6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNNR 6	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.6	0113-01 1)	95.0*2*0.3+28.5*2*0.75+148.69*2*0.75	m ²	322.785	
				RAZEM	322.785
7 Oznakowanie pionowe					
14	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.7	0702-01 1)	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
15	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o	szt.		
d.7	0702-04 1)	pow. do 0.3 m ² 4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
2	ATHENASOFT wyd.I 2000
3	ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Roboty przygotowawcze- kodCPY 45100000-8						
1 d.1 01	KNNR 1 0111-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.		km	0.272	983.92350	267.63