

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty przygotowawcze- kodCPY 45100000-8</b>					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	0111-01 1)	0.167	km	0.167	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.167</b>
<b>2 Roboty ziemne- kod CPV 45100000-8</b>					
2	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek	m <sup>2</sup>		
d.2	0113-01 1)	1154-20*6	m <sup>2</sup>	1034.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1034.000</b>
3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.( teren robót)	m <sup>3</sup>		
d.2	0202-08 1)	267	m <sup>3</sup>	267.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>267.000</b>
<b>3 Podbudowa -kod CPV 45233300-2</b>					
4	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.3	0103-03 1)	992-20*6.2	m <sup>2</sup>	868.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>868.000</b>
5	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0104-03 1)	992-20*6.2	m <sup>2</sup>	868.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>868.000</b>
6	KNNR 6	Podbudowy betonowe gr.16 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m <sup>2</sup>		
d.3	0109-02 1)	Krotność = 1.07 913-20*5.72	m <sup>2</sup>	798.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>798.600</b>
7	KNNR 6	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 16 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0113-01 1)	Krotność = 1.07 838-20*5.24	m <sup>2</sup>	733.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>733.200</b>
<b>4 Nawierzchnia</b>					
8	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
d.4	1005-07 1)	816-20*5.12	m <sup>2</sup>	713.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>713.600</b>
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>		
d.4	0308-01 1)	816-20*5.12	m <sup>2</sup>	713.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>713.600</b>
10	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
d.4	0309-02 1)	800-20*5.0	m <sup>2</sup>	700.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>700.000</b>
<b>5 Roboty wykończeniowe</b>					
11	KNNR 6	Zjazdy z kruszywa łamanego 138 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.5	0113-01 1)	138	m <sup>2</sup>	138.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.000</b>

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001