

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze- kodCPY 4510000-8					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.063	km		
d.1	0111-01 1)		km	0.063	
				RAZEM	0.063
2 Roboty ziemne- kod CPV 4510000-8					
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-odwiezienie urobku (żużel) 63*6.5*0.4	m ³		
d.2	0202-07 1)		m ³	163.800	
				RAZEM	163.800
3 Podbudowa -kod CPV 4523300-2					
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 63.0*6.5	m ²		
d.3	0103-03 1)		m ²	409.500	
				RAZEM	409.500
4	KNNR 6	Warstwy mrozoodporna wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 63.0*6.	m ²		
d.3	0104-03 1)		m ²	378.000	
				RAZEM	378.000
5	KNNR 6	Podbudowy betonowe gr.16 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 63.0*6.0	m ²		
d.3	0109-02 1)		m ²	378.000	
				RAZEM	378.000
6	KNNR 6	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 16 cm 6.0*63.0	m ²		
d.3	0113-02 1)		m ²	378.000	
				RAZEM	378.000
4 Nawierzchnia - kod CPV 45233000-9					
7	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 6.0*63.0	m ²		
d.4	0502-03 1)		m ²	378.000	
				RAZEM	378.000
8	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem kostka kolorowa 2.0*63.0	m ²		
d.4	0502-02 1)		m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
5 Krawężniki obrzeża					
9	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 63.0*2	m		
d.5	0403-03 1)		m	126.000	
				RAZEM	126.000
10	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - obrzeże kolorowe 63.0	m		
d.5	0404-02 1)		m	63.000	
				RAZEM	63.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001